



PRZEKRÓJ NORMALNY ULICY SZPITALNEJ NR 1

od km 0+022.00 do km 0+108.40 oraz
od km 0+530.00 do km 0+581.50



PRZEKRÓJ NORMALNY ULICY SZPITALNEJ NR 2



OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm *AC 11S PMB 4S/30-55*
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm *AC 22 W 35/50*
3. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm *(brzoźowa)*
4. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm
5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
6. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr. 22cm
7. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr. 10cm
8. Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C15/2 \leq 4MPa gr. 22cm
9. Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C0.4/0.5 \leq 2MPa gr. 10cm
10. Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
11. Obrzeże betonowe 8x30 na podsypce piaskowej

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa



UZGODNIENIE

zawierające plan drogowy drogi wojewódzkiej nr 722
UK-722-34/1.16 z dnia 15.02.2016

Uzgadniam konstrukcję nawierzchni i szczegóły konstrukcyjne
w całości - ze zmianami wniesionymi na rysunku

Zastępca Dyrektora
Dz. Inwestycji
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

mgr inż. Mariusz Kozera
podpis

Inwestor		 Miasto i Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 75 00; fax (22) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa		 Konsorcjum firm: ROBIMART Pracownia Projektowa ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl	
Nazwa zamierzenia budowlanego			
BUDOWA ULICY SZPITALNEJ I ULICY 2KDD W PIASECZNE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
ULICA SZPITALNA W PIASECZNE NA ODCINKU OD ULICY SIENKIEWICZA DO MICKIEWICZA ORAZ ULICA 2KDD OD ULICY MICKIEWICZA DO ALEI KALIN, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium		Branża	Tom
PROJEKT BUDOWLANY		DROGOWA	I
Projektant	mgr inż. Robert Zalewski	Specjalność i nr uprawnień	drogowa MAZ/0400/P000/05
Opracował	mgr inż. Piotr Kiełczewski	Podpis	<i>[Signature]</i>
Projektant sprawdzający	inż. Mariusz Jaciubek	Specjalność i nr uprawnień	drogowa L00/0609/P000/06
Nazwa rysunku	PRZEKROJE NORMALNE		Nr rys. 3
			Nr strony