



OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY		105.00 m	a-b	WZŁĘZ A - WŁĄCZENIE DO ISTN. GAZOCIĄGU Istoj. połączenie z przewodem dn50, Rz.o.=115.90 Istn. dn50, 1600
RZĘDNA TERENU ISTN.				
RZĘDNA OSI GAZOCIĄGU				
NAZIOM		1.25	115.84	117.14
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU		1.30		
PODSYPKA		0.15		
SPADKI, DŁUGOŚCI		3.4 ‰		
ŚREDNICA, MATERIAŁ		ø90 PE100 SDR 17,6 L=118.96m		
ODLEGŁOŚCI		17.04	17.04	7.97
HEKTOMETRY		25.00	38.20	54.05




1. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia instalacyjnego na trasie proj. sieci.
2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
3. Włazy w skrzynkach ulicznych powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych ponad poziom terenu.
4. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
5. Armatura wg rysunków schematowych.

UWAGA

Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne zlokalizowane w posie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekopy kontrolne).  
Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.

Przed przystąpieniem do robót WYKONAWCZYCH sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędnę istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych (szczególnie dotyczy do wylotu do istn. kanalizacji sanitarnej w obrębie skrzyżowania ulicy Włocławskiej oraz Działkowej).

		<b>Miasto i Gmina Piaseczno</b> ul. Kościuszki 3, 05-800 Piaseczno tel. (22) 760 75 00; fax (22) 756 70 00 e-mail: urzadzaj@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu	
		<b>Konsorcjum firm:</b> <b>ROBIMASTER Projektowa</b> ROBIMASTER Sp. z o.o. ul. Ścieśka 1, piwno V, 05-800 Piaseczno tel. (022) 241 30 00, (022) 798 79 81 e-mail: biuro@robimaster.pl, www.robimaster.pl	
Nazwa zamierzenia budowlanego <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">ROZBUDOWA ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU</div>			
Nazwa i adres obiektu budowlanego <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">SZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE          GAZOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, ŚCIEK WODOCIAGÓWA I          GAZÓWA W ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU, POW. PIASECZYŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE</div>			
Stadium	Bransza		Tem
PROJEKT WYKONAWCZY		SANITARNIA	
Projektant mgr inż. Sebastian Szokalski Specjalność		Specjalizacja i nr w uprawnieniu sanitarna 100/1346/POSG/01	Data <div style="text-align: right; font-weight: bold;">GRUDZIEŃ 2015</div>
		Podpis	Skuto <div style="text-align: right; font-weight: bold;">1:500</div>
Projektant i nadzorca inż. Agnieszka Cieszyńska-Wojciechowska		Specjalizacja i nr w uprawnieniu sanitarna 100/1346/PMG/01	Nr str.
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
SCHEMAT BUDOWY GAZOCIAGÓW		3.6	