


WIDOK OD WEWNĄTRZ NA
BALUSTRADĘ I PRZESZKLENIE P5

SZCZEGÓŁ BALUSTRADY 1:20



LEGENDA:

- 1 RURA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ \varnothing 45mm
- 2 RURA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ \varnothing 50mm
- 3 RURA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ \varnothing 22mm
- 4 RURA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ \varnothing 14mm
- 5 KĄTOWNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ 100x150 gr.5mm
- 6 DWIE ŚRÓBY M6 POCUJĄCE KĄTOWNIK DO SŁUPKA Z NAKRĘTKAMI I PODKŁADKAMI
- 7 DWIE KOTWY WKLEJANE, MOCUJĄCE KĄTOWNIK DO MURU, GŁ. ZAKOTWIENIA MIN. 80mm
- 8 PODSTAWA OKRĄGŁA \varnothing 100mm gr. 5mm KOTWIONA KOTWAMI WKLEJANYMI NA GŁ. MIN. 80mm

FRAGMENT RZUTU PIĘTRA

partner s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA Łódź ul.Nowa 29/31

NAZWA I ADRES OBIEKTU	HAŁA SPORTOWO - WIDOWISKOWA 36x45 m z łącznikiem w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie dz Nr 726, 341, 328 ob 0043 Złotokłos jednostka ewid. 141804_5 Gmina Piaseczno	DATA: 30.04.2019r.
		SKALA: 1:50
TYTUŁ RYSUNKU:	BALUSTRADA PRZESZKLENIA P5	NUMER RYSUNKU: AW23
PROJEKTANT:	mgr inż.arch.Tadeusz Bronowicki nr upr.6/88/WŁ w specj. architektonicznej	