


WYCINEK ELEWACJI 1:100

PARAMETRY PANELI ELEWACYJNYCH

WIDOK KASETONÓW
(WYMIARY OSIOWE)



Panele elewacyjne płaskie, stalowe w kolorze srebrnym, systemowe na ruszcie systemowym krzyżowym z elementów stalowych cynkowanych.

- Profile poziome typu Z w rozstawie co 90cm (dopuszcza się stosowanie profili z kątowników na wspornikach stalowych - w zależności od przyjętego systemu)
- Profile pionowe typu "omega" wys. 3,5cm w rozstawie co 56cm
- Fugi poziome i pionowe 2cm
- Kasetony z blachy gr. 1,5mm o wymiarach: wysokość (pionowo) 88cm, szerokość (poziomo) 110cm, zamki poziome, malowanie proszkowe lub powłoka poliestrowa matowa (w zależności od przyjętego systemu), grubość kasetonu od 3cm do 6cm
- Obróbki blacharskie z tej samej blachy co kasetony (góram i dołem okapowe, boki - obróbki szczytowe)
- lokalizacja: po jednym ustroju na elewacji północnej i południowej

partner

s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA Łódź ul.Nowa 29/31

NAZWA I ADRES OBIEKTU	HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA 36x45 m z łącznikiem w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie dz Nr 726, 341, 328 ob 0043 Złotokłos jednostka ewid. 141804_5 Gmina Piaseczno	DATA: 30.04.2019r.
		SKALA: 1:100
TYTUŁ RYSUNKU:	WYCINEK ELEWACJI PARAMETRY PANELI ELEWACYJNYCH	NUMER RYSUNKU: AW25
PROJEKTANT:	mgr inż.arch.Tadeusz Bronowicki nr upr.6/88/WŁ w specj. architektonicznej	