
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowy szkoły podstawowej przy ulicy Millenium 76 w Głoskowie, gm. Piaseczno, na dz. nr 12/1, 13, 14 obr. 0010, wraz z instalacjami, w tym instalacją gazową i wentylacji mechanicznej, infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu oraz miejscami postojowymi,
ADRES INWESTYCJI : ul. Millenium 76 w Głoskowie, gm. Piaseczno
INWESTOR : Gmina Piaseczno
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
BRANŻA : ROZBIÓRKI
DATA OPRACOWANIA : 22.11.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.11.2018

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
Roboty rozbiórkowe Głusków	
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2	DEMONTAŻ WENTYLACJI

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty rozbiórkowe Głusków					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 0-19	Demontaż okien o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	0928-04	17.1	m ²	17.100	
				RAZEM	17.100
2	KNR 0-19	Demontaż drzwi	m ²		
d.1	0928-12	32.332	m ²	32.332	
				RAZEM	32.332
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 4-04	Demontaż umywalek fajansowych	szt.		
d.1	0705-08	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 4-04	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.1	0705-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-04	Demontaż pryszniców	szt.		
d.1	0705-04	16	szt.	16.000	
	analogia			RAZEM	16.000
7	KNR 4-04	Demontaż grzejników	zesp.		
d.1	0707-02	12	zesp.	12.000	
	analogia			RAZEM	12.000
8	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
d.1	0354-12	21.6	m	21.600	
				RAZEM	21.600
9	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych	m		
d.1	0354-12	21.6	m	21.600	
				RAZEM	21.600
10	KNR 4-01	Rozebranie brodzików murowanych	m ³		
d.1	0349-01	3.234	m ³	3.234	
				RAZEM	3.234
11	KNR 9-29	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza z osprzętem oświetleniowym	m ²		
d.1	0212-04	194.211	m ²	194.211	
	analogia			RAZEM	194.211
12	KNR 9-29	Demontaż rusztu pojedynczego sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm	m ²		
d.1	0210-01	194.211	m ²	194.211	
				RAZEM	194.211
13	KNR 0-17	Demontaż ocieplenia z płyt gr. 10cm	m ²		
d.1	2609-01	165.13	m ²	165.130	
	analogia			RAZEM	165.130
14	KNR 0-17	Demontaż ocieplenia z płyt gr. 5cm	m ²		
d.1	2609-01	49.98	m ²	49.980	
	analogia			RAZEM	49.980
15	KNR 4-01	Rozebranie cokołu z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	5.501	m ³	5.501	
				RAZEM	5.501
16	KNR 4-04	Rozebranie kształowników stalowych - konstrukcji dachu	m		
d.1	0804-02	136.2	m	136.200	
	analogia			RAZEM	136.200
17	KNR 4-04	Rozebranie belek żelbetowych - wieniec na ścianie fundamentowej	m ³		
d.1	0305-05	3.951	m ³	3.951	
	analogia			RAZEM	3.951
18	KNR 4-04	Rozebranie belek - wieniec na ścianach 24cm	m ³		
d.1	0305-05	3.931	m ³	3.931	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.931
19	KNR 4-04	Rozebranie belek -- wieniec na ścianie 17cm	m ³		
d.1	0305-04	1.02	m ³	1.020	
				RAZEM	1.020
20	KNR 4-04	Rozebranie belek- wieniec na ścianie 12cm	m ³		
d.1	0305-04	1.228	m ³	1.228	
				RAZEM	1.228
21	KNR 4-04	Rozebranie - wieniec ścianki skośnej	m ³		
d.1	0305-05	1.388	m ³	1.388	
				RAZEM	1.388
22	KNR 4-04	Rozebranie słupów żelbetowych - ramy R-4	m ³		
d.1	0304-05	0.899	m ³	0.899	
				RAZEM	0.899
23	KNR 4-04	Rozebranie belka- nadproże okienne i drzwiowe	m ³		
d.1	0305-05	1.41	m ³	1.410	
				RAZEM	1.410
24	KNR 4-04	Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 24cm	m ³		
d.1	0102-02	66.513	m ³	66.513	
				RAZEM	66.513
25	KNR 4-04	Rozebranie murów z cegły w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 17cm	m ³		
d.1	0102-02	12.761	m ³	12.761	
				RAZEM	12.761
26	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0105-04	128.961	m ²	128.961	
				RAZEM	128.961
27	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej gr. 38cm	m ³		
d.1	0101-02	17.305	m ³	17.305	
				RAZEM	17.305
28	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	192.128	m ²	192.128	
				RAZEM	192.128
29	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokolik	m ²		
d.1	0819-15	10.248	m ²	10.248	
				RAZEM	10.248
30	KNR 4-04	Rozebranie ław fundamentowych - budynek	m ³		
d.1	0302-01	17.666	m ³	17.666	
	analogia			RAZEM	17.666
31	KNR 4-04	Rozebranie ław fundamentowych - schody i pochylnia	m ³		
d.1	0302-01	4.946	m ³	4.946	
	analogia			RAZEM	4.946
32	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów - murki i słupy na zewnątrz	m ³		
d.1	0102-09	13.078	m ³	13.078	
				RAZEM	13.078
33	KNR 4-04	Rozebranie barierki zewnętrznych	m		
d.1	0804-01	18.2	m	18.200	
	analogia			RAZEM	18.200
34	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny posadzkowych 0.07 terakota	m ²		
d.1	0819-15	194.211	m ²	194.211	
	analogia			RAZEM	194.211
35	KNR 4-01	Skucie betonu przy głębokości skucia do 1 cm podłogach - posadzka	m ²		
d.1	0211-01	194.211	m ²	194.211	
				RAZEM	194.211
36	KNR 0-23	Zerwanie styropianu z posadzki tylko R=0.60	m ²		
d.1	2612-02	194.211	m ²	194.211	
	analogia			RAZEM	194.211
37	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		32.321	m ³	32.321	
				RAZEM	32.321
38 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		10.554	m ²	10.554	
				RAZEM	10.554
39 d.1	KNR 4-01 0535-02 analogia	Rozebranie pokrycia elewacji z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		19.061	m ²	19.061	
				RAZEM	19.061
40 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie konstrukcji wsporczej dla blachy osłonowej L 0,40 X 0,73	m ²		
		19.061	m ²	19.061	
				RAZEM	19.061
41 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien	m		
		43.83	m	43.830	
				RAZEM	43.830
42 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie drutu odgromowego	m		
		70.73	m	70.730	
				RAZEM	70.730
43 d.1	KNR 4-01 0535-01 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy TR 60	m ²		
		217.874	m ²	217.874	
				RAZEM	217.874
44 d.1	KNR 4-01 0535-01 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy TR 20	m ²		
		217.874	m ²	217.874	
				RAZEM	217.874
45 d.1	KNR 0-23 2612-02 analogia	Rozebranie styropianu gr. 14cm tylko R=0.80	m ²		
		217.874	m ²	217.874	
				RAZEM	217.874
46 d.1	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów	m ³		
		18.014	m ³	18.014	
				RAZEM	18.014
47 d.1	KNR 4-04 0302-03 analogia	Rozebranie schodów zewnętrznych	m ³		
		1.772	m ³	1.772	
				RAZEM	1.772
48 d.1	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m ²		
		282.502	m ²	282.502	
				RAZEM	282.502
49 d.1	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 0,08	m		
		110.9	m	110.900	
				RAZEM	110.900
50 d.1	analiza indywidualna	Demontaż słupków śr. 13 x 1.20	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
51 d.1	analiza indywidualna	Przełożenie hydrantu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.1	analiza indywidualna	Przełożenie rozdzielni elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.1	KNR 4-04 0707-03	Demontaż grzejników i ponowny montaż grzejnika Krotność = 2	zesp.		
		1	zesp.	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.1	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		1	szt.	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
55 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.1	KNR AT-12 0104-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Ściana 255B100 - podziałowa szkoły	m ²		
		23.182	m ²	23.182	
				RAZEM	23.182
57 d.1	KNR AT-12 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 - zabudowa drzwi wejściowych na salę gimnastyczną.	m ²		
		3.366	m ²	3.366	
				RAZEM	3.366
58 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m ³		
		339.697	m ³	339.697	
				RAZEM	339.697
59 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km	t		
		2.535	t	2.535	
				RAZEM	2.535
60 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km	t		
		3.4	t	3.400	
				RAZEM	3.400
2		DEMONTAŻ WENTYLACJI			
61 d.2	KNR-W 4-02 40207-01	Demontaż czepni lub wyrzutni ściennych o obwodzie do 1300 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.2	KNR-W 4-02 40201-03	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym - kanał wentylacyjny	m		
		0.35	m	0.350	
				RAZEM	0.350
63 d.2	KNR-W 4-02 40205-02	Demontaż przepustnic z blachy stalowej CKV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.2	KNR-W 4-02 40205-04 analogia	Demontaż kształtek śr 400 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.2	KNR-W 4-02 40205-05 analogia	Demontaż prostki do 500 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.2	KNR-W 4-02 40205-04	Demontaż trójniki do 400 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
67 d.2	KNR-W 4-02 40205-02 analogia	Demontaż trójniki o średnicy do 150 mm	szt.		
		59	szt.	59.000	
				RAZEM	59.000
68 d.2	KNR-W 4-02 40205-01	Demontaż kolana o średnicy do 100 mm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
69 d.2	KNR-W 4-02 40205-04	Demontaż prostki o średnicy do 400 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
70 d.2	KNR-W 4-02 40205-04	Demontaż kształtek o średnicy do 400/300 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.2	KNR-W 4-02 40201-01	Demontaż kanł śr 300 l=2.30 - trójnik l=0.50, prostka 4,50 i 0.70mx2szt	m		
		10.7	m	10.700	
				RAZEM	10.700

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	KNR-W 4-02	Demontaż kształtka, prostka o średnicy do 300 mm	szt.		
d.2	40205-03				
	analogia				
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
73	KNR-W 4-02	Demontaż kolana i kształtki o średnicy do 400 mm	szt.		
d.2	40205-04				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNR-W 4-02	Demontaż wentylatorów wraz z podstawą DAS-250	szt.		
d.2	40213-01				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR-W 4-02	Demontaż anemostatów nawiewno-wywiewnych	szt.		
d.2	40203-01				
	analogia				
		75	szt.	75.000	
				RAZEM	75.000
76	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 25 km	t		
d.2	1107-01 1107-04				
		1.5	t	1.500	
				RAZEM	1.500