



Rozdzielnica T1

Stan po modernizacji  
wg. projektu 2014



- 1. demontaż wyłączników nadprądowych
- Przed demontażem aparatu należy potwierdzić, że obwód będzie nieczynny

Stan projektowany



- 1. montaż wyłączników nadprądowych
- 2. wykonanie podłączeń nowych przewodów

UWAGA:  
Prace realizować po zmodernizowaniu rozdzielnic wg. projektu z roku 2014r.

Ze względu na brak schematów istniejącej instalacji przed przystąpieniem do prac należy potwierdzić kierunki obwodów.

Istniejące obwody mogą przebiegać przez różne sale.

Kolory przewodów zastosowanych w istniejących rozdzielnicach nie odpowiadają ich przeznaczeniu – do potwierdzenia.

Na drzwiach rozdzielnic umieścić schematy z opisanymi kierunkami obwodów.

Wykonawca		Elektrolew UPE Andrzej Lewiński ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa 691 794 375, 22 676 58 54 lewinski.andrzej@gmail.com	
Inwestor		Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno	
Nazwa zadania		Projekt wymiany oświetlenia i instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 5.	
Nazwa rysunku		Widok rozdzielnicy T1	
Adres inwestycji		ul. Szkolna 14 05-500 Piaseczno	
Specjalność projektanta i sprawdzającego: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			Data 05.2015r.
Projektant mgr inż. Andrzej Lewiński	Nr upr. MAZ/0426/P00E/11	Podpis	Skala ---
Sprawdzający mgr inż. Marcin Lewiński	Nr upr. St. 180/76	Podpis	Nr rys. E05