





# ZJAZD PUBLICZNY PRZEZ CIĄG PIESZO-ROWEROWY

WIDOK Z GÓRY





# ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CHODNIK

WIDOK Z GÓRY



# ZJAZD PRZEZ CIĄG PIESZO-ROWEROWY




WIDOK Z GÓRY




OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z polimeroasfaltom gr. 5cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego z polimeroasfaltom gr. 6cm
3. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
4. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm
5. Warstwa ścieralna z betonu cementowego C35/45 gr. 20cm
6. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
7. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
8. Podbudowa z kruszywa łamanego stob. mech. 0/31.5 (C50/3) gr. 20cm
9. Podbudowa z kruszywa łamanego stob. mech. 0/31.5 (C50/30) gr. 15cm
10. Podbudowa z kruszywa łamanego stob. mech. 0/31.5 (C50/30) gr. 10cm
11. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 15cm
12. Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C15/2 ≤ 4MPa gr. 15cm
13. Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C15/2 ≤ 4MPa gr. 10cm
14. Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C0.4/0.5 ≤ 2MPa gr. 10cm
15. Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
16. Krawężnik betonowy 15x32cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
17. Opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
18. Obrzeże betonowe 8x30 na podsypce piaskowej

Uwaga:  
a) Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego wykonać z kostki betonowej bezfazowej




Inwestor




Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno  
tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 755 70 49  
e-mail: urzad@piaseczno.eu www.piaseczno.eu

Jednostka projektowa



Konsorcjum firm:  
ROBIMART Pracownia Projektowa  
ROBIMART Sp. z o.o.  
ul. Staszka 1 piętro V, 05-800 Piaseczno  
tel. (022) 245 54 00 fax: (022) 388 70 91  
e-mail: biuro@robimart.pl www.robimart.pl



Nazwa przedsięwzięcia budowlanego

BUDOWA ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFÓWSKIM

Nazwa i adres obiektu budowlanego

ULICA WILANOWSKA W JÓZEFÓWSKIM NA ODCINKU OD ULICY UROCZEJ DO ULICY DZIAŁKOWEJ, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWECKIE

Stadium	Brano	Tom		
PROJEKT WYKONAWCZY	DROGOWA	I		
Projektant	mgr inż. Mariusz Jociubek	Specjalność i nr uprawnień drogowa L00/0609/P000/06	Podpis	Data
Opracował	mgr inż. Piotr Kiełczewski	Podpis		GRUDZIEŃ 2015
Projektant sprawdzający	mgr inż. Robert Zalewski	Specjalność i nr uprawnień drogowa MA2/0400/P000/05	Podpis	Skala
Nazwa rysunku	SZCZEGÓŁ ZJAZDÓW	Nr rys.	5	Nr strony
				1:50