



PRZEKRÓJ NORMALNY ULICY WILANOWSKIEJ NR 1

przekrój uliczny z ciągiem pieszo-rowerowym i chodnikiem oraz ze ściekami



PRZEKRÓJ NORMALNY ULICY WILANOWSKIEJ NR 3

przekrój w rejonie zatoki autobusowej w kierunku ul. Kameralnej




OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z polimeroasfaltem gr. 5cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego z polimeroasfaltem gr. 6cm
3. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
4. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm
5. Warstwa ścieralna z betonu cementowego C35/45 gr. 20cm
6. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
7. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
8. Podbudowa z kruszywa łamanego st. mech. 0/31.5 (C_{80/3}) gr. 20cm
9. Podbudowa z kruszywa łamanego st. mech. 0/31.5 (C_{50/30}) gr. 15cm
10. Podbudowa z kruszywa łamanego st. mech. 0/31.5 (C_{50/30}) gr. 10cm
11. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 gr. 15cm
12. Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C15/2 ≤ 4MPa gr. 15cm
13. Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C15/2 ≤ 4MPa gr. 10cm
14. Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C0.4/0.5 ≤ 2MPa gr. 10cm
15. Krawężnik betonowy najazdowy 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
16. Opornek betonowy 12x25cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
17. Obrzeże betonowe 8x30 na podsypce piaskowej


PRZEKRÓJ NORMALNY ULICY WILANOWSKIEJ NR 2



przekrój uliczny z ciągiem pieszo-rowerowym i chodnikiem



PRZEKRÓJ NORMALNY ULICY WILANOWSKIEJ NR 4

przekrój w rejonie zatoki autobusowej w kierunku ul. Cyranecki



Inwestor			
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzed@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu			
Jednostka projektowa			
 Konsorcjum firm: ROBIMART Pracownia Projektowa ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1, piętro V, 05-400 Pruszków tel. (022) 245 54 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl			
Nazwa przedsięwzięcia			
BUDOWA ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFOSŁAWIE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
ULICA WILANOWSKA W JÓZEFOSŁAWIE NA ODCINKU OD ULICY UROCZEJ DO ULICY DZIAŁKOWEJ, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium		Brzoza	Tom
PROJEKT WYKONAWCZY		DROGOWA	I
Projektant	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data
inż. Mariusz Jaciubek	drogowa L00/0609/P000/06		GRUDZIEŃ 2015
Opracował	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Skala
mgr inż. Piotr Kiełczewski	drogowa MAZ/0400/P000/05		1:50
Projektant sprawdzający	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Nr rys.
mgr inż. Robert Zalewski	drogowa MAZ/0400/P000/05		Nr strony
Nazwa rysunku		PRZESZKROJE NORMALNE	
		3	