STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydział Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63



POZIOM PORÓWNAWCZY 85.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	99.60	99.56		99.20	97.70	97.38	97.98	99.48		99.48
RZĘDNA OSI GAZOCIĄGU	98.50	98.46			95.55		95.55			98.38
NAZIOM	1.08	1.08			2.15		2.43			1.08 1.10
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU	1.10	1.10			2.30		2.58			1.10
SPADKI, DŁUGOŚCI	45‰ 20,20m				0,00 ‰ 4.00m		45‰ 24,60m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø90 PE SDR 17,6 L=48.76m									
ODLEGŁOŚCI	0.00	1.50	10.20		20.20		24.20		33.20	48.76
(odcinki)	1.50	8.70	10.00		4.00		9.00		15.56	
HEKTOMETRY	g1 0	g2								g3





WĘZEŁ A

Inwestor	**Gmina Piaseczno** *ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno* *tel. (22) 701 75 00; fax (22) 756 70 49* *e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu*		
Jednostka projektowa	**Konsorcjum firm:** **ROBIMART Pracownia Projektowa** **ROBIMART Sp. z o.o.** ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl		
Nazwa zamierzenia budowlanego	BUDOWA ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFOSŁAWIU		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	SIEĆ GAZOWA W ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFOSŁAWIU GMINA PIASECZNO, POWIAT PIASECZYŃSKI		
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Branża: SANITARNA	Tom: II/IIIb	
Projektant: mgr inż. Sebastian Szokalski	Specjalność i nr uprawnień: sanitarna LOD/1346/POOS/10	Podpis	Data: LISTOPAD 2015
Opracował		Podpis	
Projektant sprawdzający: mgr inż. Agata Czeszczyszyn-Wojciechowska	Specjalność i nr uprawnień: sanitarna LOD/1569/PWOS/11	Podpis	Skala: 1:500
Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY I SCHEMAT MONTAŻOWY	Nr rys.: 3	Nr strony	