

ZAŁĄCZNIK „A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont lokalu nr 1 przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu oraz lokalu nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 36 w Piasecznie.”

2. Rzeczowy zakres robót do realizacji:

Remont lokalu nr 1 przy ul. Leśnej 45

Branża budowlana:

Sufity w pokoju i łazience

- Naprawa spękań wraz z przygotowaniem istniejących sufitów GK do malowania, dwukrotne malowanie farbą zmywalną.

Podłoga w pokoju

- Demontaż starej wykładziny PCV oraz starych płyt pilśniowych wraz z przygotowaniem podłoża pod ułożenie paneli podłogowych i gresu.
- W części kuchennej pokoju ułożenie posadzki gresowej wraz z cokołami (wg rysunku Zał. nr 6).
- W pozostałej części pomieszczenia ułożenie paneli podłogowych laminowanych, o klasie ścieralności AC4, o gr. 8 mm, na atestowanej folii paroizolacyjnej PE min 0.2 mm oraz macie podkładowej z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 4mm, montaż listw przyściennych wraz z narożnikami oraz dylatacji.

Podłoga w łazience

- Demontaż starej wykładziny PCV oraz starych płyt pilśniowych wraz z przygotowaniem podłoża pod ułożenie posadzki gresowej na wodoodpornej płycie OSB gr 10mm.
- Przykręcenie do istniejącej podłogi z desek płyt OSB, położenie warstwy szczepnej oraz izolacji przeciwwodnej na płycie OSB pod płytkami.
- Ułożenie posadzki gresowej wraz z cokołami na elastycznym kleju i elastycznej fudze.

Ściany

- Skucie głuchych i zawilgotniałych tynków wraz z odgrzybieniem,
- Przygotowanie powierzchni ścian do tynkowania, uzupełnienie tynków oraz gładzi gipsowych,
- Przygotowanie do malowania oraz 2 krotne malowanie farbą zmywalną.
- W części kuchennej ułożenie płytek w pasie nadblatowym o dł. ok. 3m na wysokość ok. 60 cm
- W pomieszczeniu łazienki ułożenie płytek wraz z izolacją przeciwwodną w obrębie umywalki na wysokość ok. 1,5 oraz kabiny prysznicowej na wysokość ok. 2,1m.
- Do wykonania zabudowa GK pionu kanalizacji przy kabynie prysznicowej.
- Wymiana drzwi wejściowych do lokalu.

Inne

- Regulacja stolarki okiennej w lokalu wraz z doposażeniem w nawietrznik okienny szt. 2. Montaż nawietrznika za pomocą specjalnej otwornicy.

- Parapet okienny do przemalowania.

Zakres sanitarny:

- Zakup i montaż zlewu 1-komorowego z ociekaczem, z baterią i syfonem wraz z szafką o szerokości 80cm wraz z wykonaniem podejścia wod-kan do urządzenia.
- Montaż w kuchni podgrzewacza ciepłej wody użytkowej (podumywalkowego) z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Do podgrzewacza należy doprowadzić energię elektryczną (oddzielny obwód). Zakup i montaż nowych wężyków przyłączeniowych.
- Demontaż istniejącego trzonu kuchennego i transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
- Na pionie dymowym w pokoju wkucie i obsadzenie metalowych drzwiczek rewizyjnych.
- Wykonanie podejścia wod-kan na potrzeby pralki.
- Wypełnienie istniejącego przewodu dymowego rękawem uszczelniającym typu Alupol (w toalecie). Zakup i montaż wywietrzaka dachowego z podstawą dachową i obróbką szczelną na kominach. Wykucie otworu pod sufitem, zakup i montaż kratki wentylacyjnej grawitacyjnej w toalecie o wym. 14x14cm – 1kpl. Zamurowanie istniejących otworów po demontażu kuchni węglowej.
- Dostawa i montaż pochodzącego z demontażu podgrzewacza ciepłej wody użytkowej o pojemności 50litrów montaż w łazience. Zakup i montaż nowych wężyków przyłączeniowych.
- Zakup i montaż kompletnej kabiny prysznicowej o pojemności 90x90 i syfonem, wraz baterią natryskową, uchwytem do ściany i słuchawką,
- Demontaż istniejącego 1 Wc oraz dostawa z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i ponowny montaż kompaktu Wc z deską w remontowanym lokalu,
- Dostawa z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i ponowny montaż umywalki z baterią w toalecie lokalu, zakup i montaż syfonu,
- Wymiana istniejącej „zwichrowanej” rury z PP na długości 2m o średnicy 20mm na rurę 25mm. Wykonanie nowej instalacji wodnej z rur PP PN20 o średnicy 25mm na korytarzu, przeniesienie na korytarz istniejącego wodomierza z lokalu i umieszczenie go w zamkniętej szafce i zaworem odcinającym za szafką. Podłączenie w kuchni i toalecie nowych urządzeń sanitarnych wraz z zaworkami odcinającymi. Nowe rury wodne na korytarzu zaizolować izolacją z PE o grubości 19mm. W toalecie prowadzenie rur w bruździe ściennej i zaizolować izolacją z PE w osłonie.
- Należy przedłożyć protokół osoby uprawnionej o prawidłowości działania przewodów wentylacyjnych i dymowych oraz protokół o prawidłowości podłączenia i działania urządzeń grzewczych.
- Wykonanie podejść wod-kan. do nowozamontowanych przyborów sanitarnych.

Branża elektryczna:

- Wymienić obudowę S – 8 n/t na S -12 p/t
- Wykonać obwód zasilający p/t przewodem YDYp 3x2,5 zakończony gniazdem wtyczkowym bryzgoszczelnym IP44 230V z bolcem ochronnym szt. 5 (konwektor elektryczny 1500W, kuchenka elektryczna, podgrzewacz wody w kuchni, podgrzewacz wody w łazience, drabinka łazienkowa 1500W) .
- Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo prądowym 5 x S 301 B 16A w obudowie S-12.

- Zakup i montaż pod oknem 1 szt. konwektora elektrycznego z termostatem elektronicznym o mocy 1500W.
- Zakup i montaż grzejnika do łazienki - drabinka łazienkowa o mocy 1500W sz. 1.
- Demontaż i ponowny montaż istniejących zabezpieczeń (RCD szt. 1, S 301 szt. 4)
- Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej w łazience IP44
- Po wykonaniu nowych obwodów dla lokalu mieszkalnego należy protokółarnie wykonać pomiary elektryczne całej instalacji; skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji i sprawdzenia wyłączników różnicowo- prądowych.

Remont lokalu nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 36

Branża budowlana:

Sufity

- Naprawa i uzupełnienie tynków na suficie wraz z przygotowaniem podłoża, wykonanie gładzi gipsowych, dwukrotne malowanie. / ewentualnie montaż sufitu podwieszanego GK na konstrukcji aluminiowej, szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie/.

Podłoga

- Demontaż starej wykładziny PCV oraz płyt pilśniowych wraz z przygotowaniem podłoża pod ułożenie paneli podłogowych i gresu.
- W części kuchennej lokalu ułożenie gresu wraz z cokołami, (połowa pomieszczenia)
- W pozostałej części lokalu ułożenie paneli podłogowych laminowanych, o klasie ścieralności AC4, o gr. 8 mm, na atestowanej folii paroizolacyjnej PE min 0.2 mm oraz macie podkładowej z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 4mm, montaż listw przyściennych wraz z narożnikami oraz dylatacji.

Ściany

- Skucie głuchych i zawilgotniałych tynków wraz z odgrzybieniem,
- Przygotowanie powierzchni ścian do tynkowania, uzupełnienie tynków oraz gładzi gipsowych,
- Przygotowanie do malowania oraz 2 krotne malowanie farbą zmywalną.
- Skucie starych płytek na ścianach wraz z ułożeniem nowych (do wysokości ok.1,5m) w rejonie kuchni węglowej i zlewu - ok. 6m².
- Wymiana drzwi wejściowych do lokalu.

Inne

- Regulacja stolarki okiennej w lokalu wraz z doposażeniem w nawietrznik okienny. Montaż nawietrznika za pomocą specjalnej otwornicy.
- Parapet okienny do przemalowania.

Branża sanitarna:

- Wymiana dolnych drzwiczek rewizyjnych trzonu kuchennego TK firmy Hydro-Vacuum,
- Na pionie dymowym obsadzenie metalowych drzwiczek rewizyjnych.
- Zakup i montaż zlewu 1-komorowego i ociekaczem, z baterią wraz z szafką o szerokości 80cm. Istniejącą rurę wodną PP fi 20 należy wydłużyć o 1m, zamontować złączkę przejściową PP/stal i zamontować zawór odcinający 1/2" / 3/8". Zakup wiadra ocynkowanego o pojemności min. 15litrów.

- Montaż podgrzewacza ciepłej wody użytkowej (podumywalkowego) z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Do podgrzewacza należy doprowadzić energię elektryczną (oddzielny obwód).
- Zakup i montaż pod oknem grzejnika elektrycznego z termostatem elektronicznym o mocy 1500W.

Należy przedłożyć protokół osoby uprawnionej o prawidłowości działania przewodów wentylacyjnych i dymowych oraz protokół o prawidłowości podłączenia i działania urządzeń grzewczych.

Branża elektryczna:

- Wykonać dwa obwody zasilające podgrzewacz wody oraz grzejnik elektryczny 1500W przewodem YDT 3x2,5 zabezpieczony S 301 B 16Ax2 - zakończone gniazdami 230V z bolcem ochronnym. Obwody prowadzone w listwach natynkowych.

Po wykonaniu nowych obwodów dla lokalu mieszkalnego należy protokółarnie wykonać pomiary elektryczne całej instalacji; skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji i sprawdzenia wyłączników różnicowo- prądowych.

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

19.10.16

Jan Smolński

3. Oferta ryczałtowa na całość zamówienia powinna uwzględniać koszty robót objętych zakresem rzeczowym oraz dodatkowo:

- 3.1 Koszt zasilania w energię elektryczną terenu robót, odbioru ścieków, dostarczenia wody i innych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót nie zawierających wad, o których mowa § 10 ust. 4 Umowy.
- 3.2 Koszt opłat związanych z: wywozem gruzu i materiałów z rozbiórki oraz ich utylizacją.
- 3.3 Koszt opracowania projektu organizacji robót i związane z nim:
 - Koszty wynikające z konieczności wykonywania robót w użytkowanym obiekcie.
 - Koszt zabezpieczenia dojazdów i dojść do istniejącego obiektu
 - Koszty organizacji zaplecza socjalnego
 - Koszty wszystkich podatków, cła, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obciążenia, które Wykonawca ma obowiązek płacić w związku z Umową.
- 3.4 Możliwość wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.
- 3.5 Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot Zamówienia, na okres min. 36 miesięcy, począwszy od daty protokółarnego końcowego odbioru robót nie zawierającego wad, zgodnie z zapisami w § 10 ust.4 umowy.
- 3.6 Koszt certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną na zastosowane wyroby w ramach zamówienia.
- 3.7 Koszt ochrony mienia na terenie robót do czasu bezusterkowego końcowego odbioru robót.
- 3.8 Koszt wykonania przeglądu sprawności i prawidłowości wykonania przewodów wentylacyjnych i dymowych oraz prawidłowości wykonania podłączeń urządzeń grzewczych w lokalu mieszkalnym.
- 3.9 Koszt wykonania pomiarów elektrycznych; skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji i sprawdzenia wyłączników różnicowo- prądowych.

Uwagi:

- a) Ofertę należy opracować w oparciu Opis Przedmiotu Zamówienia w formie tabelarycznego zestawienia kosztów określającego zakres robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych (Załącznik Nr 1).

- b) **Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego.**
- c) Oferent jest zobowiązany do szczegółowej analizy Opisu Przedmiotu Zamówienia i do przeprowadzenia wizji lokalnej na nieruchomości objętej zakresem rzeczowym w celu prawidłowego wykonania zamówienia.
- d) Wizja lokalna na obiekcie będzie możliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego – tel. 22 70 17 665.
- e) Oferent powinien uzgodnić wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów (każda zmiana musi być uzgadniana z Inwestorem).
- f) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac remontowych i zapewnić bezpieczeństwo użytkowników lokali mieszkalnych.
- g) Kolorystykę farb, glazury, terakoty itp. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

4. W ofercie Wykonawca powinien określić:

- 4.1. Cenę ryczałtową netto i brutto z określeniem odpowiedniej stawki VAT na poszczególne zakresy robót objętych Załącznikiem „A” .
- 4.2. Do oferty Wykonawca powinien dołączyć tabelaryczne zestawienie elementów robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

5. Realizacja zakresu:

- 5.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.
- 5.2. Wykonawca robót zobowiązany jest do:
 - 5.2.1 Dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym.
 - 5.2.2 Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu robót z zapleczem socjalnym i technicznym oraz zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników przewidzianych do realizacji robót.
 - 5.2.3 Stałego utrzymania terenu robót w czystości, usuwanie gruzu i odpadów.
 - 5.2.4 Ochrony mienia na terenie robót do czasu protokółarnego końcowego odbioru robót nie zawierających wad, utrzymanie czystości na terenach przyległych do terenu robót (w tym dojazdy).
 - 5.2.5 Zminimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych robót na otaczające środowisko i użytkowników okolicznych obiektów.
 - 5.2.6 Naprawienia na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkód.
 - 5.2.7 Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.
 - 5.2.8 Posiadania na każdy wbudowany materiał deklaracji, zgodności, aprobaty technicznej lub certyfikatu świadczącego o jego jakości i dopuszczającego go do jego wbudowania (wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego).
 - 5.2.9 Zgłoszenia do wcześniejszego odbioru wszelkich elementów ulegających zakryciu.

5.2.10 Zgłoszenia do odbioru końcowego wykonanych elementów robót z uwzględnieniem poniższych uwag:

- a) należy przedłożyć niezbędne dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów: certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, gwarancje na urządzenia.
- b) po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować miejsce prowadzenia robót.

6. Terminy wykonania zamówienia:

- Rozpoczęcie robót w ciągu siedmiu dni **od daty zawarcia Umowy – tj. do dnia**
.....
- Zakończenie robót – zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, zgodnie z zapisami w § 10 ust. 4 umowy, nie później niż do dnia 15.12.2016r.

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji, na wykonany Przedmiot Umowy (niezależnie od okresu gwarancji udzielonych przez producentów), na okres 36 miesięcy, począwszy od daty protokólnego końcowego odbioru robót nie zawierającego wad, zgodnie z zapisami w § 10 ust. 4 Umowy.

7. Uwagi:

- 7.1. Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania gwarancji przystąpić do usuwania usterek w ciągu 7 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.
- 7.2. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane całego zakresu rzeczowego po protokólnym jego odbiorze
- 7.3. Wraz ze składaną fakturą należy złożyć stosowne oświadczenia:
 - O braku Podwykonawców – podpisane przez Wykonawcę i składane w sytuacji gdy przy realizacji danego zakresu robót nie zatrudniał żadnych Podwykonawców,
 - Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców – podpisane odpowiednio przez każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców i składane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy są zatrudniani Podwykonawcy i/lub dalsi Podwykonawcy. Załącznikiem do tych oświadczeń jest wyciąg z protokołu odbioru robót na podstawie którego została wystawiona faktura, wyciąg ten nie musi zawierać kwot, natomiast musi wskazywać: które pozycje są rozliczane danym protokołem, w jakim procentowym zakresie i ile procentowo pozostało jeszcze do rozliczenia. Wyciąg z protokołu musi być podpisany przez każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, którzy wykonywali jakiegokolwiek zakres rozliczanego protokołu, a każda jego strona przez nich parafowana.
 - Końcowe Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców – podpisane odpowiednio przez każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców i składane w sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakończył w całości powierzony mu do wykonania zakres prac i został w całości rozliczony z Generalnym Wykonawcą/Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą.

O braku innych Podwykonawców podpisane przez Generalnego Wykonawcę i składane w sytuacji, gdy przy realizacji danego zakresu robót nie zatrudniał innych Podwykonawców niż wskazanych.

Wzory w/w oświadczeń stanowią załączniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

8. Kryteria oceny oferty:

100 % cena

Szczegółowych informacji o Przedmiocie Zamówienia udzielać będzie:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| - w zakresie budowlanym | Lech Rajewski, | tel. (22) 70-17-665 |
| - w zakresie robót sanitarnych: | Tomasz Kosieradzki | tel. (22) 70-17-669 |
| - w zakresie robót elektrycznych: | Jan Smoliński | tel. (22) 70-17-671 |

9. Załączniki:

9.1 Tabela wartości ofertowych – Załącznik nr 1

9.2. Wzór oświadczenia o braku podwykonawców – Załącznik nr 2

9.3. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy – Załącznik nr 3

9.4. Wzór końcowego oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy – Załącznik nr 4

9.5. Wzór oświadczenia o braku innych podwykonawców – Załącznik nr 5

9.6. Rzut części parteru – Załącznik nr 6

Z-ca Naczelnika
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Sylwia Marabik

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

mgr inż. Lech Rajewski
Upr. Bud. MAZ/0525/OWOK/11

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

mgr inż. Jan Smoliński
Upr. Elek. MAZ/0053/PWOS/14

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT SANITARNYCH

mgr inż. Tomasz Kosieradzki
Upr. San. MAZ/0053/PWOS/14

| <u>TABELA WARTOŚCI OFERTOWYCH</u> | | | | |
|---|-----------------------------|-------|-----|--------|
| „Remont lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu.” | | | | |
| LP | ZAKRES PRAC | NETTO | VAT | BRUTTO |
| 1A | Prace budowlane | | | |
| 2A | Prace sanitarne | | | |
| 3A | Prace elektryczne | | | |
| | Razem lokal nr 1 | | | |
| „Remont lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Wojska Polskiego 36 w Piasecznie.” | | | | |
| 1B | Prace budowlane | | | |
| 2B | Prace sanitarne | | | |
| 3B | Prace elektryczne | | | |
| | Razem lokal nr 3 | | | |
| | RAZEM LOKAL NR 1 i 3 | | | |

1. Oświadczamy, że zakres robót będący Przedmiotem Umowy zostanie zrealizowany
* bez udziału Podwykonawców / z udziałem Podwykonawców w zakresie

.....
.....

* niepotrzebne skreślić

2. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy kwoty w wysokości 10 % wartości ceny ofertowej brutto w terminie wskazanym we wzorze Umowy w formie

3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem robót będzie:, tel.....

WZÓR

.....
(pieczęć firmowa Generalnego Wykonawcy)

....., dnia.....

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie: „Remont lokalu nr 1 przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu oraz lokalu nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 36 w Piasecznie.”

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODWYKONAWCÓW

Oświadczamy, że cały zakres robót objęty protokołem odbioru robót z dnia za okres i powierzony do wykonania naszej firmie: [nazwa Generalnego Wykonawcy wraz z adresem siedziby] na podstawie zawartej z Gminą Piaseczno umowy nr z dnia został przez nas zrealizowany osobiście, bez udziału podwykonawców.

.....
(podpis/y osoby upoważnionej)

WZÓR

.....
 (pieczęć firmowa Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy)

....., dnia

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie: „Remont lokalu nr 1 przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu oraz lokalu nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 36 w Piasecznie.”

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Oświadczamy, że zakres robót wykonany przez naszą firmę jest tożsamy z zakresem zawartym w protokole odbioru robót Generalnego Wykonawcy i wyciąg z tego protokołu stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Oświadczamy, że [nazwa Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wraz z adresem siedziby] spełnił/spełniła na naszą rzecz wszystkie należne na dzień świadczenia pieniężne z tytułu należnego nam wynagrodzenia określonego w umowie nr z dnia....., dotyczącego wykonania robót budowlanych w ramach realizacji zadania pt „Remont lokalu nr 1 przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu oraz lokalu nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 36 w Piasecznie.”

W związku z tym [nazwa Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wraz z adresem siedziby] nie pozostaje w stosunku do naszej firmy w opóźnieniu z żadnymi należnymi płatnościami wynikającymi z ww. umowy. W związku z powyższym nasza firma nie będzie rościć w stosunku do Inwestora – Gminy Piaseczno - o jakiegokolwiek wynagrodzenie należne z tytułu wykonania zakresu robót zawartego w załączonym wyciągu.

Załącznik:

Wyciąg z protokołu odbioru robót Generalnego Wykonawcy z dnia za okres

.....
 (podpis/y osoby upoważnionej)

WZÓR

.....
(pieczęć firmowa Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

....., dnia.....

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie: „Remont lokalu nr 1 przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu oraz lokalu nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 36 w Piasecznie.”

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE

Oświadczam, że [nazwa *Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wraz z adresem siedziby*] spełnił/spełniła na naszą rzecz wszystkie wymagalne na dzień świadczenia pieniężne z tytułu należnego nam wynagrodzenia określonego w umowie nr..... z dnia....., dotyczącej wykonania robót budowlanych w ramach realizacji zadania pt: „Remont lokalu nr 1 przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu oraz lokalu nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 36 w Piasecznie”
oraz oświadczam, że całość prac wykonana przez naszą firmę w związku z w/w umową została rozliczona, a należne za tą pracę wynagrodzenie wypłacone w 100%. W związku z powyższym nasza firma nie będzie rościć w stosunku do Inwestora - Gminy Piaseczno - o jakiegokolwiek wynagrodzenie należne z tytułu wykonania w/w umowy.

.....
(podpis/y osoby upoważnionej)

WZÓR

.....
(pieczęć firmowa Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

....., dnia.....

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie : „Remont lokalu nr 1 przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu oraz lokalu nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 36 w Piasecznie.”

OŚWIADCZENIE O BRAKU INNYCH PODWYKONAWCÓW

Oświadczam, że cały zakres pracy związany z realizacją zadania „Remont lokalu nr 1 przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu oraz lokalu nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 36 w Piasecznie.”

i powierzony do wykonania naszej firmie..... [nazwa Wykonawcy wraz z adresem siedziby] na podstawie zawartej z Gminą Piaseczno umowy nr z dnia..... został przez nas zrealizowany przy pomocy niżej wymienionych podwykonawców:

1.
2.
3.

Oświadczamy ponadto, że oprócz wyżej wymienionych podwykonawców, przedmiotowe zadanie nie było realizowane przez innych podwykonawców.

.....
(podpis/y osoby upoważnionej)

Zał. nr 6

Rzut części parteru

Leśna 45 Lokar nr 1

