

- 1

DACH

Blacha ocynk. na podw.rabek stojący
łaty 4x4cm, kontrłaty 5x3cm
Papa asf. na deskowaniu pełnym gr.32mm
Krokwie 7x14cm+nadbiłki

- 1a

DACH

blacha ocynk. na podw.rabek stojący
łaty 4x4cm, kontrłaty 5x3,2cm
papa asf. na deskowaniu pełnym gr.32mm
wełna min. między krokwiami 15cm
krokwie 8x18cm
jętki 8x18cm
wełna min. na suficie podwieszonym 5cm
folia paroizolacyjna 0,2mm
płyta GKF ognioodporna 2x12,5mm

- 1c

DACH FACJATY

blacha ocynk. na podw.rabek stojący
łaty 4x4cm, kontrłaty 5x3,2cm
papa asf. na deskowaniu pełnym gr.32mm
wełna min. między krokwiami 15cm
krokwie 8x18cm
wełna min. na suficie podwieszonym 5cm
folia paroizolacyjna 0,2mm
płyta GKF ognioodporna 2x12,5mm w skosie

- 2

STROP

deski strugane 32 mm
płyta osb3 wodoodporna
folia paroprzepuszczalna
wełna min. między belkami 15cm
istn. warstwy stropu po usunięciu polepy
wełna min. między stropem a sufitem podw. 5cm
sufit z płyt GKF ognioodpornych 2x12,5mm REI30

- 11


STROP NAD PRZEJAZDEM

wyki: pcv/terakota
płyta osb3 gr. 22mm wodoodporna
folia paroprzepuszczalna
istn. warstwy stropu
styropian EPS 70 gr.20cm
tynk silikonowy na siatce

- 10

ŚCIANA

tynk zabezp.silikonowy 1cm
tynk ciepłochronny 4cm
tynk podkładowy wyrównujący 1cm
mur z cegły ceramicznej pełnej
tynk podkładowy wyrównujący 1cm
tynk ciepłochronny 2cm



DEZET

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul. Przędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL: (86) 3270971, 404 723 537 740

TYTUŁ:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z F.USŁUGOWA			
ADRES:	PAŁACZNO UL. WĄDARZYŃSKA 1			
INWESTOR:	GMINA PIASECZNO			
TEMA:	PRZEKROJ D-D			
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. R. OŚCJOJA-LIŃSKI			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. DARIUSZ ZŁOŃKOWSKI			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. JACEK STRUŻYŃSKI			
			STADIUM:	PWYK
			SKALA:	1:100
			DATA:	04.2016
			RYŚ NR	A12