

1 DACH

- Blacha ocynk. na podw.rabek stojący
- Łaty 4x4cm, kontrłaty 5x3cm
- Papa asf. na deskowaniu pełnym gr.32mm
- Krokwie 7x14cm+nadbitki

2 STROP

- deski strugane 32 mm
- plyta osb3 wodoodporna
- folia paroprzepuszczalna
- wełna min. między belkami 15cm
- istn. warstwy stropu po usunięciu polepy
- wełna min. między stropem a sufitem podw. 5cm
- sufit z płyt GKF ognioodpornych 2x12,5mm REI30

3 STROP ISTN.LOKALE REMONTOWANE

- wykt. pcv/terakota
- folia paroprzepuszczalna
- istn. warstwy stropu
- sufit podwieszany z płyt wełny min. REI30

4 STROP NAD PIWNICĄ

- w.wierzchnie podłóg - zmiana w odrębnym
- proj. aranżacji apteki
- wyłewka cementowa
- strop Kleina z cegły ceram.
- tynk cem.wap. w węźle cieplnym

5 STROP ISTNIEJĄCY NA GRUNCIE


- w.wierzchnie podłóg - zmiana w odrębnym
- proj. aranżacji apteki poza zakresem
- deski
- legary podłogowe
- puszka powietrzna
- grunt - polepa

10

- SCIANA
- tynk zabezp.silikonowy 1cm
- tynk ciepłochronny 4cm
- tynk podkładowy wyrównujący 1cm
- mur z cegły ceramicznej pełnej
- tynk podkładowy wyrównujący 1cm
- tynk ciepłochronny 2cm

10\*

- SCIANA
- tynk zabezp.silikonowy na siatce
- tynk ciepłochronny 4cm
- tynk podkładowy wyrównujący 1cm
- mur z cegły ceramicznej pełnej
- tynk istn. - naprawa wg proj.aranżacji
- apteki w odr. oprac. poza zakresem



Biuo Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"  
ul.Rozdana 31, 10-040 Olsztyn  
TEL. (08) 3210371, 669-123 652 140

Tytuł: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z FUSŁOGOWA				STADIUM: PIASECZNO UL.NADARZYŃSKA 1		P.WYK	
Adres:	INWESTOR:	OPRACOWANIE:	SKALA:	1:50			
Temat:	PRZEBUDOWA A-A	RODZAJ:	KONSTRUKCYJNA				
Projektant:	mgr inż.DARIUSZ ZIOŁKOWSKI			DATA: 12.2015			RYSEK
Opis:	upr.bud. nr: WAM/2009/PWOK/05						
Strona:	OPRACOWANIE:			PRACOWAŁ:			
Strona: 103				LUB/0104/PWOK/13			K3