




PRZEKRÓJ NORMALNY ULICY MICKIEWICZA
SKALA 1:50



- OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU
- Konstrukcja jezdni:
 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
 - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego st. mech. 0/31.5 (C50/30) gr. 22cm (12+10cm)
 - Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C1.5/2 ≤ 4MPa gr. 22cm
 - Konstrukcja chodników:
 - Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego st. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 10cm
 - Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C0.4/0.5 ≤ 2MPa gr. 10cm
 - Konstrukcja zjazdów:
 - Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego st. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 20cm
 - Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C1.5/2 ≤ 4MPa gr. 15cm
 - Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
 - Krawężnik betonowy najazdowy 15x32cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
 - Opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
 - Obrzeże betonowe 8x30 na podsypce piaskowej

Inwestor		 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu ; www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa		Konsorcjum firm: ROBIMART Pracownia Projektowa ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl ; www.robimart.pl 	
Nazwa zamierzenia budowlanego PRZEBUDOWA ULICY MICKIEWICZA W PIASECZNIE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego ULICA MICKIEWICZA W PIASECZNIE GINA PIASECZNO, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium PROJEKT BUDOWLANY		Branża DROGOWA	Tom I
Projektant mgr inż. Robert Zalewski	Specjalność i nr uprawnień drogowa MAZ/0400/P000/05	Podpis	Data PAŹDZIERNIK 2016
Opracował mgr inż. Piotr Kiełczewski		Podpis	Skala
Projektant sprawdzający inż. Mariusz Jaciubek	Specjalność i nr uprawnień drogowa LOD/0609/P000/06	Podpis	1:50
Nazwa rysunku PRZEKRÓJ NORMALNY		Nr rys. 3	Nr strony 30