

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum nr 2, Al. Kalin 30, w Piasecznie”

Roboty objęte zamówieniem należy wykonać w oparciu o niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia, przedmiar i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Zakres rzeczowy robót do realizacji:

2.1 Dane charakterystyczne boiska:

Wymiary boiska	60,00 m x 34,00 m
Powierzchnia boiska:	2040,00 m ²

2.2 Opis stanu obecnego:

Usytuowane po południowej stronie terenu Gimnazjum nr 2 boisko do gry w piłkę nożną, o wymiarach 60,00 m x 34,00 m, posiada nawierzchnię z trawy syntetycznej. Według dokumentacji archiwalnej nawierzchnia boiska składa się z następujących warstw (od góry):

- Trawa syntetyczna wys. 18 mm,
- Kruszywo łamane 0-4 mm gr. 5 cm,
- Kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 4-30 mm gr. 20 cm,
- Geowłóknina
- Piasek zagęszczony $I_d > 0,5$ gr. 22 cm
- Grunt rodzimy

Boisko z trzech stron otoczone jest chodnikiem z kostki brukowej. Woda opadowa odprowadzana jest poprzez sprawny drenaż wgłębny podłączony do istniejącej kanalizacji deszczowej. Boisko oświetlone jest za pomocą 4 masztów oświetleniowych. Od strony krótszych boków istnieją piłkochwyty wysokości 4 m.

2.3 Dane dotyczące istniejących instalacji w pobliżu boiska.

- elektryczna oświetlenia boiska
- drenaż wgłębny pod boiskiem połączony z kanalizacją deszczową

2.4 Zakres robót obejmuje:

- 2.4.1 Wykonanie zgłoszenia (lub uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę jeśli jest konieczne) do właściwego Urzędu,
- 2.4.2 Zagospodarowanie terenu budowy, wyгородzenie terenu robót oraz zaplecza, wykonanie prac przygotowawczych,
- 2.4.3 Geodezyjne sprawdzenie wymiarów i kształtów boiska,
- 2.4.4 Demontaż i zmagazynowanie bramek, ponowny montaż bramek po zakończeniu wymiany nawierzchni boiska,
- 2.4.5 Zdjęcie i utylizacja istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej,
- 2.4.6 Ewentualna korekta wymiarów i kształtów boiska,
- 2.4.7 Zdjęcie (korytowanie), wywiezienie i utylizacja 8 cm górnych warstw podbudowy, uzupełnienie, wyrównanie i zagęszczenie warstw podbudowy z kruszywa do poziomu założonej rzędnej. Oczekiwany wskaźnik zagęszczenia $I_s=1$. Rzędna góry nowej trawy musi być wyższa o 1 cm tzn. powinna wystawać o 1 cm ponad obrzeża okalające boisko. Należy założyć usunięcie całej warstwy kruszywa łamanego 0-4 mm grubości 5 cm, usunięcie 3 cm warstwy kruszywa łamanego (kruszonego) 4-30 mm, odtworzenie 5 cm warstwy kruszywa łamanego 0-4 mm.

2.4.8 Dostarczenie i montaż nowej nawierzchni o parametrach:

- Typ włókna: 2 włókna monofilowe i 1 fibrylowane w jednym pęczku; min. 14 włókien w jednym pęczku min. 2 różne kolory włókien
- Wysokość włókna: 60 mm
- Grubość włókna monofil: 300 mikronów
- Ilość pęczków: min. 7 800 pęczków
- Ilość włókien: min. 110 000 włókien
- DTEX: min. 17 500
- Waga włókna: min. 1 800 gr /m²
- Całkowita waga nawierzchni: min. 2 850 gr /m²
- Kształt włókna: Włókno główne (monofilowe) musi posiadać specjalny profil np. kształt litery S, C, V lub kształt diamentu
- Wypełnienie: piasek suszony kwarcowy oraz granuląt EPDM z produkcji pierwotnej, w kolorze czarnym
- Kolor nawierzchni zielony
- Linie wklejane białe

Niezbędna wymagana dokumentacja i próbki potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego dotycząca nawierzchni:

- Dokument wydany przez laboratorium sportowe rekomendowane przez FIFA (lista aktualnie rekomendowanych laboratoriów na stronie www.fifa.com), potwierdzający że ofertowana przez wykonawcę

nawierzchnia z trawy syntetycznej posiada wszystkie parametry techniczne nie gorsze od wymaganych,

- Atest PZH na nawierzchnię z trawy sztucznej,
- Atest PZH na granulaty gumowy SBR/EPDM,
- Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta nawierzchni statusu FIFA Preferred Producer (FPP),
- Wyniki badań z laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA, potwierdzające że oferowana nawierzchnia spełnia wymogi standardu FIFA 2 STAR,
- Certyfikat FIFA Quality PRO na oferowaną trawę,
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni,
- Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na oferowany przez Wykonawcę produkt,
- Próbkę trawy syntetycznej o wymiarach 20 x 30 cm, z etykietą producenta

2.4.9 Wykonanie linii na boisku (boisko do gry w piłkę nożną, dla kategorii U10 i U11 według dokumentu „Unifikacja organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej” – www.pzpn.pl). Przed wykonaniem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, w wersji papierowej, plan malowania linii.

2.4.10 Dostarczenie i montaż piłkochwyłów:

- od południowej granicy działki przy ogrodzeniu terenu szkoły, w linii prostej o wysokości 6,00 m, długości 65,00 m, siatka podzielona na dwie poziome części o wysokości po 3 m,
- za linią bramek po stronie zachodniej, o wysokości 6,00 m – podniesienie o 2,00 m obecnego piłkochwyłu, siatka na wysokości 4,00 m pozostaje, a na wyższych 2,00 m nowa.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: STWiOR, przedmiar oraz niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik „A”.

2.5 Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zgód do wykonania całego Przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót (w tym dokonanie, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia lub uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli są konieczne).

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest spełnienie wymagań zawartych w SIWZ.

4. **Oferta ryczałtowa na całość zamówienia powinna uwzględniać koszty robót objętych projektem oraz dodatkowo:**

- 4.1 Koszt zasilania w energię elektryczną terenu robót, odbioru ścieków, dostarczenia wody i innych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót nie zawierającego wad, zgodnie z zapisem w § 11 ust. 4 Umowy.
- 4.2 Koszt opłat związanych z wywozem i utylizacją gruzu i ziemi z wykopu oraz wszelkich innych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia,
- 4.3 Koszt uzyskania wszelkich uzgodnień związanych z realizacją budowy,
- 4.4 Ewentualne koszty zajęcia chodnika i pasa drogowego,
- 4.5 Koszty wszystkich podatków, cła, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obciążenia, które Wykonawca ma obowiązek płacić w związku z Umową,
- 4.6 Koszt możliwego wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.
- 4.7 Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot Zamówienia, na okres min. 36 miesięcy a max. 60 miesięcy, począwszy od daty **protokółarnego końcowego odbioru robót nie zawierającego wad, zgodnie z zapisem w § 11 ust. 4 Umowy.**
- 4.8 Koszt certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną na zastosowane wyroby w ramach zamówienia.
- 4.9 Koszt ochrony mienia na terenie robót do czasu bezusterkowego końcowego odbioru robót.
- 4.10 Koszt uprzątnięcia posesji oraz wywiezienia wszelkiego gruzu, ziemi i innych zbędnych materiałów znajdujących się na posesji.
- 4.11 Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu wersji elektronicznej (pliki pdf),
- 4.12 Koszty zabezpieczenia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót, oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów.
- 4.13 Koszt zgłoszenia robót.
- 4.14 Koszt odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji.
- 4.15 Koszt wykonania szczegółowych kosztorysów (R+M+S), dostarczonych przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy, w celu ich zaakceptowania przez Zamawiającego. Opracowane kosztorysy muszą odpowiadać kwocie ryczałtowej w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
- 4.16 Koszt opracowania planu BIOZ (jeśli jest konieczny).
- 4.17 Koszt opracowania projektu organizacji robót i związane z nim:
- Koszty wynikające z konieczności wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie użytkowanego budynku szkoły.
 - Koszty wygradzenia całego placu budowy ogrodzeniem o wysokości min 2,0 m.
 - Koszt zabezpieczenia dojazdów i dojeść do istniejącego obiektu.
 - Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerów, sanitariatów itp.

Uwagi:

- a) **Opracowane szczegółowe kosztorysy należy dostarczyć Zamawiającemu na 7 dni przed podpisaniem Umowy.**
- b) **Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego.**
- c) Oferent jest zobowiązany do szczegółowej analizy opisu przedmiotu zamówienia i przedmiaru.
- d) W przypadku wątpliwości należy wystąpić, w trakcie trwania procedury przetargowej i w trakcie realizacji inwestycji, na piśmie do Inwestora w celu uzyskania wyjaśnień.
- e) Na 14 dni przed przystąpieniem do danego typu robót Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Zamawiającemu niezbędne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne dokumenty) potwierdzające ich zgodność z projektami i specyfikacjami technicznymi.
- f) Wizja lokalna na obiekcie będzie możliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego – tel. 22 70 17 668.
- g) Podczas realizacji oferent powinien uzgodnić wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów (każda zmiana musi być uzgadniania z Inwestorem).

5. Cena ryczałtowa przedmiotu zamówienia - Wykaz Cen. Płatności

W Wykazie Cen Wykonawca wycenia wszystkie roboty we wszystkich branżach, wyposażenie i wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z Załącznika A do Umowy i zapisów SIWZ według własnych szacunków.

Wycenę dotyczącą danego elementu ryczałtowego należy wykonać w oparciu o:

- Załącznik A
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- SIWZ,
- Umowę
- Zalecaną wizję lokalną w terenie

z uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących, tymczasowych, niezbędnych do wykonania danego elementu, wszelkich wydatków pobocznych oraz uwzględnić ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomieniem i konserwacją całości robót, w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia.

Wszystkie częściowe ceny ryczałtowe muszą odzwierciedlać rzeczywiste całkowite koszty wykonania danej pozycji elementu robót i wyposażenia. Zamawiający informuje że zaniżanie ceny jednostkowej (wartości brutto za pozycję elementu) będzie uważane za czyn nieuczciwej konkrecji.

Krótkie opisy w poszczególnych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych, a wyceniając je, należy odnosić się do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Umowy z załącznikiem A i SIWZ w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót jak i zastosowanych materiałów i wyposażenia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się opisem wykonania robót

budowlanych i uwarunkowaniami terenowymi lokalizowanej budowy. Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Wykazie Cen lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że ceny ryczałtowe które wprowadził do Wykazu Cen dotyczą zakończonych elementów Robót i Wyposażenia.

Całość robót ma być wykonana zgodnie z Umową jak i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, z zachowaniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Środowiska.

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, opisanych w każdej części niniejszej SIWZ i że stosownie do nich wycenił wszystkie elementy robót i wyposażenia zawarte w dokumentacji projektowej i SIWZ.

Załączony Przedmiar Robót może być pomocny dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Umowy, jednak nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów i sprzętu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.

6. W ofercie Wykonawca powinien określić:

6.1 Cenę ryczałtową netto i brutto z określeniem odpowiedniej stawki VAT na poszczególne zakresy robót objętych Załącznikiem „A”.

6.2 Do oferty Wykonawca musi załączyć wypełniony Wykaz Cen stanowiący Załącznik Nr 1

7. Realizacja robót:

7.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

7.2 Wykonawca robót zobowiązany jest do:

7.2.1 Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym wraz z wykonaniem dla celów budowy przyłączy tymczasowych zasilających w niezbędne media z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników przewidzianych do realizacji robót.

7.2.2 Stałego utrzymania terenu budowy w czystości, usuwanie gruzu i odpadów.

7.2.3 Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do użytkownika, utrzymanie czystości na terenach przyległych do terenu budowy (w tym dojazdy).

7.2.4 Zminimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych robót na otaczające środowisko i użytkowników okolicznych obiektów.

7.2.5 Naprawienia na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkód.

- 7.2.6 Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.
- 7.2.7 Posiadania na każdy wbudowany materiał deklaracji właściwości użytkowych, krajowej oceny technicznej lub certyfikatu świadczącego o jego jakości zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
- 7.2.8 Materiały do wbudowania muszą być przedłożone Zamawiającemu wraz z certyfikatami zgodności i innymi wymaganymi dokumentami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie, a pozyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materiałowej – Załącznik Nr 7) mogą być użyte do montażu. Zamawiający może, według swojego uznania, odstąpić od wymogu przedłożenia certyfikatu zgodności i dopuścić zastosowanie materiału posiadającego deklarację właściwości użytkowych.
- 7.2.9 Kierowania robotami przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia i posiadających aktualne zaświadczenia o przynależności od Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.
- 7.2.10 Zabezpieczenia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów.
- 7.2.11 Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologii robót a w szczególności przeprowadzenie minimum trzech badań zagęszczenia lekką płytą dynamiczną VSS – oczekiwany wskaźnik zagęszczenia $I_s=1$.
- 7.2.12 Dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym.
- 7.2.13 Prowadzenia robót pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia i będących członkami izb zawodowych.
- 7.2.14 Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, min. 5 osób,
- 7.2.15 Wykonania szczegółowych kosztorysów (R+M+S) i dostarczenie Zamawiającemu na min. 7 dni przed podpisaniem Umowy w celu ich zaakceptowania przez Zamawiającego. Opracowane kosztorysy muszą odpowiadać kwocie ryczałtowej zgodnej z Wykazem Cen w ofercie Wykonawcy.
- 7.2.16 Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.
- 7.2.17 Zgłoszenia do wcześniejszego odbioru wszelkich elementów ulegających zakryciu.
- 7.2.18 Zgłoszenia do odbioru końcowego wykonanych elementów robót z uwzględnieniem poniższych uwag:
- a) należy przedłożyć decyzję pozwolenia na użytkowanie,
 - b) należy przedłożyć dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (pliki PDF) zawierającą, inwentaryzację geodezyjną, szkic malowania linii, niezbędne dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów: certyfikaty, atesty, deklaracje właściwości technicznych, krajowe oceny techniczne,

- c) poszczególne komplety dokumentacji muszą być spakowane w oddzielnych opakowaniach zbiorczych z czytelnymi opisami,
- d) przed zgłoszeniem Kierownik Budowy zobowiązany jest dokonać zapisu w Dzienniku Budowy o zakończeniu robót oraz przygotować kompletną dokumentację powykonawczą w 4-ch egz. – opatrzoną oświadczeniem Kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z Umową.
- e) każdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien być podpisany przez Kierownika Budowy potwierdzający zgodność wykonanych robót z dokumentacją.
- f) dla poszczególnych etapów realizacji zadania należy wykonywać dokumentację fotograficzną również przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych.
- g) po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować miejsce prowadzenia robót.

7.3 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.

8. Terminy wykonania zamówienia:

- Rozpoczęcie robót przygotowawczych, uzyskiwania niezbędnych zgód, dokonania zgłoszenia itp. w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy
- Rozpoczęcie robót na budowie nie wcześniej niż od dnia 26 czerwca 2017r.
- Zakończenie robót zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, o których mowa w § 11 ust. 4 Umowy do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji, na wykonany Przedmiot Umowy (niezależnie od okresu gwarancji udzielonych przez producentów), na okres zadeklarowany w ofercie: min. 36 miesięcy i max. 60 miesięcy począwszy od daty protokolarnego końcowego odbioru robót nie zawierającego wad, zgodnie z zapisem w § 11 ust. 4 Umowy.

Okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji.

9. Uwagi Końcowe :

9.1 Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania gwarancji przystąpić do usunięcia wad/usterek Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, chyba, że Zamawiający ustali inny, dłuższy termin.

9.2 W przypadku nie przystąpienia do usuwania usterek w ww. terminie, Zamawiający zleci bez powiadomienia, zastępcze wykonanie robót, których faktyczny koszt poniesie Wykonawca w formie potrącenia należności z tytułu zwrotu zabezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek, bądź w formie zapłaty roszczenia w ramach udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej / bankowej.

9.3 Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru Oferenta, powinien on przed podpisaniem Umowy, w ciągu 7 dni dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy.

9.4 Wraz ze składaną fakturą należy złożyć stosowne oświadczenia:

- braku Podwykonawców – podpisane przez Wykonawcę i składane w sytuacji gdy przy realizacji danego zakresu robót nie zatrudniał żadnych Podwykonawców,
- końcowe Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców – podpisane odpowiednio przez każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, i składane w sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakończył w całości powierzony mu do wykonania zakres prac i został w całości rozliczony z Generalnym Wykonawcą/Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą,
- o braku innych podwykonawców

Wzory ww. oświadczeń stanowią załączniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

9.5 Wykonawca, który zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wnosił w formie pieniężnej, powinien dokonać wpłaty przelewem bankowym na konto nr 26 1060 0076 0000 3310 0018 5036 w Banku BPH S.A. Oddział w Piasecznie

9.6 W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wniesione w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydłużony termin wykonania Umowy, Wykonawca winien złożyć aneks przedłużający ważność gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.

10. Hierarchia ważności dokumentacji

1. SIWZ + Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik „A”
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
3. Przedmiar robót.

11. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielać będzie:

- w zakresie formalnym:
Piotr Borkowski tel. (22) 70-17-654
- w zakresie techniczno-realizacyjnym:
Rafał Roguski tel. (22) 70-17-668

12. Załączniki:

Wykaz Cen – Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o braku podwykonawców

Wzór końcowego oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Wzór oświadczenia o braku innych podwykonawców

Karta Materiałowa

Lokalizacja inwestycji

Przekroje warstw

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

