

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Ul. Kościuszki 5, 05-500 PIASECZNO

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana murawy na boisku zewnętrznym w ZSP Złotokłos
ADRES INWESTYCJI : ul. Traugutta 10
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Lech Rajewski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Lech Rajewski
DATA OPRACOWANIA : 24.02.2017r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Przedmiar robót sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych - metoda szczegółowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.02.2017r.

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
Lech Rajewski
mgr inż. Lech Rajewski
Ul. Dąb. MAZ/0525/DW/OK-1

PRZEDMIAR

Wymiana nawierzchni boiska w ZSP Złotokłos

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
1.1		ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BOISKA			
1		Rozbiórka nawierzchni z trawy syntetycznej	m ²		2800.000
d.1.1	kalk. własna	2800.000	m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
2	KNR 4-01	Wywiezienie zdjętej nawierzchni samochodami samowyladowczymi na odleg-	m ³		56.000
d.1.1	0108-11	łość do 1 km 2800.000*0.02	m ³	56.000	
				RAZEM	56.000
3	KNR 4-01	Wywiezienie zdjętej nawierzchni samochodami samowyladowczymi - za każdy	m ³		56.000
d.1.1	0108-12	następny 1 km; dodatek za 9 km Krotność = 9 56.000	m ³	56.000	
				RAZEM	56.000
4		Utylizacja sztucznej trawy	m ³		56.000
d.1.1	kalk. własna	56.000	m ³	56.000	
				RAZEM	56.000
1.2		ROZBIÓRKA PODBUDOWY			
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15	m ²		2800.000
d.1.2	0802-07	cm 2800.000	m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm	m ²		2800.000
d.1.2	0802-08	grubości; potrącenie za 9 cm Krotność = -9 2800.000	m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie urobku z rozebranej podbudowy samochodami samowyladowczy-	m ³		168.000
d.1.2	0108-11	mi na odległość do 1 km 2800*0.06	m ³	168.000	
				RAZEM	168.000
8	KNR 4-01	Wywiezienie urobku z rozebranej podbudowy samochodami samowyladowczy-	m ³		168.000
d.1.2	0108-12 ana-	logia mi - za każdy następny 1 km; za dalsze 9 km Krotność = 9 168.000	m ³	168.000	
				RAZEM	168.000
2		PŁYTA BOISKA			
2.1		PODBUDOWA			
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		2800.000
d.2.1	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV - przygotowanie warstwy konstrukcyjnej.	m ²	2800.000	
	analogia	2800.000		RAZEM	2800.000
10	KNR 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm	m ²		2800.000
d.2.1	0105-03	2800.000	m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
2.2		NAWIERZCHNIA			
11	Kalkulacja	Dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypem	m ²		2800.000
d.2.2	własna	2800.000	m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
3		WYPOSAŻENIE BOISKA			
3.1		BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ			
12	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		4.000
d.3.1	0309-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt.		2.000
d.3.1	0310-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000