

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„ Budowa budynku toalety publicznej przy ul. Sierakowskiego w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść pytań w załączeniu do pisma.

Odpowiedzi

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zastąpienie kolorów płyt FunderMax Exterior kolorami nr 0075 oraz 0077 z palety kolorów firmy FunderMax.

Ad. 2 Drzwi aluminiowe charakteryzują się dużą trwałością i wytrzymałością przy zachowaniu niskiej masy w stosunku do drzwi stalowych. Niska masa drzwi aluminiowych jest ich wielką zaletą umożliwiając ich łatwe otwieranie przy użyciu znacznie mniejszej siły niż przy drzwiach stalowych co ma bardzo duże znaczenie dla osób niepełnosprawnych i dzieci korzystających z toalety. Zamawiający nie dopuszcza zamiany drzwi aluminiowych na stalowe.

Ad. 3 Ogrzewanie podłogowe zapewnia korzystny równomierny rozkład temperatury oraz jest wandaloodporne.

Zamawiający nie dopuszcza zamiany ogrzewania podłogowego na ogrzewanie nadmuchowe.

Ad.4 Zamawiający wymaga wykonania zespołu umywalkowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i tolerancji wymiarów toalety ze względu na zatwierdzony projekt budowlany.

Ad. 6 Zamawiający nie wymagał zainstalowania czujników na papier oraz mydło.

Ad 7 Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Zał. A w uwagach do branży elektrycznej lit. y) Toaleta ma być bezpłatna. Panel wrzutowy na monety z elektronicznym ekranem informacyjnym nie jest zatem konieczny.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.

Otrzymują:

1. RZP a/a
2. Adresaci wg rozdzielnika
3. Strona internetowa

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Pytania:

1. Zamawiający wymaga aby elewacje toalety były wykończone płytami Fundermax Exterior – kolor 0325 oraz 0741 + tango. Firma Fundermax zaprzestała produkcji wyżej wymienionych kolorów z końcem 2015 roku. Wnosimy o podanie dopuszczalnych kolorów z palety RAL.
2. Czym kierował się Zamawiający wymagając montażu drzwi aluminiowych? Wnosimy o dopuszczenie zastosowania drzwi stalowych, malowanych proszkowo, spełniających wymogi izolacyjności cieplnej.
3. Czym kierował się Zamawiający wymagając użycia ogrzewania podłogowego? Wnosimy o dopuszczenie ogrzewania toalety przez wdmuchiwanie ciepłego powietrza od strony części serwisowej.
4. Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dział I, Rozdział 6, §56, pkt 3

...“W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez:”

...


3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki”

Wymagany przez Zamawiającego zabudowany zespół umywalkowy zabudowany w ścianie jest nieprzystosowany dla niepełnosprawnych.

Wnosimy o zmianę zapisu na

„ Umywalka przystosowana dla niepełnosprawnych, wystająca ze ściany, umożliwiająca swobodny podjazd osoby niepełnosprawnej, wyposażona w baterię bezdotykową podajnik mydła i suszarkę”

5. Zamawiający nie określa tolerancji wymiarów toalety. Wnosimy o zaakceptowanie wymiarów oraz wejścia do części serwisowej toalet wg poniższego szkicu:



6. Zamawiający wymaga, aby w toalecie były zainstalowane czujniki papieru i braku mydła. Stosowane przez producentów podajniki na papier i mydło posiadają pojemności, które w zupełności zapewniają komfortowe użytkowanie w czasie między serwisami toalet. Wnosimy o wykreślenie powyższych wymagań jako bezpodstawne.

7 W załączniku „A” do specyfikacji widnieje zapis:

„ Toaleta ma być bezpłatna. Panel wrzutowy na monety z elektronicznym ekranem informacyjnym nie jest konieczny”

Jednak w projekcie budowlanym widnieją zapisy:

„Drzwi wyposażone będą we wrzutnik monet”

Oraz

„ TOALETA PŁATNA. Wrzutnik monet z elektronicznym wyświetlaczem kwoty do zapłaty....” Prosimy o uściślenie zapisu.