

1a DACH


blacha ocynk. na podw.rabek stojący
łaty 4x4cm, kontrłaty 5x3,2cm
papa asf. na deskowaniu pełnym gr. 32mm
wełna min. między krokiewiami 15cm
krokwie 8x18cm
jętki 8x18cm
wełna min. na suficie podwieszonym 5cm
folia paroizolacyjna 0,2mm
płyta GKF ognioodporna 2x12,5mm

1b DACH PULPITOWY FACJATY

blacha ocynk. na podw.rabek stojący
łaty 4x4cm, kontrłaty 5x3,2cm
papa asf. na deskowaniu pełnym gr. 32mm
wełna min. między krokiewiami 15cm
krokwie 8x18cm
wełna min. na suficie podwieszonym 5cm
folia paroizolacyjna 0,2mm
płyta GKF ognioodporna 2x12,5mm

1c DACH FACJATY

blacha ocynk. na podw.rabek stojący
łaty 4x4cm, kontrłaty 5x3,2cm
papa asf. na deskowaniu pełnym gr. 32mm
wełna min. między krokiewiami 15cm
krokwie 8x18cm
wełna min. na suficie podwieszonym 5cm
folia paroizolacyjna 0,2mm
płyta GKF ognioodporna 2x12,5mm w skosie



SĄSIAD

7 STROP ISTN.LOKALE REMONTOWANE

wykt. pcv/panele drewniane/terakota na kleju
płyta osb3 wodoodporna
folia paroizuszczalna
istn. warstwy stropu
wełna min. między stropem a sufitem podw. 5cm
sufit z płyt GKF ognioodpornych 2x12,5mm REI30

8 STROP ISTN.LOKALE

wykt. pcv/terakota
płyta osb3 gr. 22mm wodoodporna
folia paroizuszczalna
istn. warstwy stropu
wełna min. między stropem a sufitem podw. 5cm
sufit z płyt GKF ognioodpornych 2x12,5mm REI30

9

wykt. pcv/panele podłogowe/terakota
szlichta cementowa gr.5cm
folia bud. 0,3mm
styropian EPS100 gr.10cm
folia bud. 0,3mm
podsyпка piaskowa gr.10cm
grunt istniejący

10 ŚCIANA

tynk zabezp.silikonowy 1cm
tynk ciepłochronny 4cm
tynk podkładowy wyrównujący 1cm
mur z cegły ceramicznej pełnej
tynk podkładowy wyrównujący 1cm
tynk ciepłochronny 2cm

DEZET
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul. Przędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL. (89) 527071, KOM. 723 637 740

TITLE:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I NABUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z FUSŁUGOWA		
ADRES:	PIASECZNO UL.NADARZYŃSKA 1		
INWESTOR:	MIŁA PIASECZNO	STADIUM:	PWYTK
TEMA:	PRZEBUDOWA B-B	SKALA:	1:50
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA	PODPIS:	
PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Józkowski	DATA:	12.2015
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Kamil Szotowicz	RYSEK:	K4
SPRACOWAŁ:	mgr inż. Kamil Szotowicz		