



Piaseczno, dn. 17 styczeń 2017 r.

Investor:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Wydział Infrastruktury i Transportu
Publicznego
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno



DZIAŁ INWESTYCJI
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

WARUNKI TECHNICZNE
nr 17/WKD/17/RB

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) oraz w związku z wnioskiem IT.7011.6.2017.DK.10 z dn. 05.01.2017 r. UM i G Piaseczno, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie określa poniżej warunki dotyczące budowy infrastruktury wod-kan. w związku z projektem rozbudowy ulicy 11-go Listopada w Piasecznie na odcinku od ul. Głównej do ul. Pod Bateriami, po uwzględnieniu następujących wymogów.

I. Wodociąg

1. W ulicy 11-go Listopada na odcinku od ulicy Pod Bateriami do ulicy Głównej istnieje sieć wodociągowa nie wymagająca przebudowy/rozbudowy.
2. Na całym odcinku istniejącej sieci należy zaprojektować i wybudować brakujące odgałęzienia z zasuwami domowymi do granic posesji po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli działek dotyczącej ich lokalizacji.
3. Na istniejących przyłączach wodociągowych należy zaprojektować i zamontować zasuwę domową. Istniejące zasuwę należy wymienić.
4. Zasuwę domową należy lokalizować poza pasem jezdnym projektowanego układu drogowego przed granicami posesji.
5. Na istniejących skrzyżowaniach wodociągów należy zaprojektować i zamontować pełny węzeł z zasuwami odcinającymi.
6. Przy połączeniach kołnierzowych stosować śruby ze stali kwasoodpornej.

II. Kanalizacja sanitarna

1. W ulicy 11-go Listopada na odcinku od ulicy Pod Bateriami do ulicy Głównej istnieje kanalizacja sanitarna, której rozbudowa/przebudowa nie jest wymagana.
2. Na całym odcinku istniejącej sieci należy zaprojektować i wybudować brakujące odgałęzienia do granic posesji po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli działek dotyczącej ich lokalizacji. Odgałęzienia przed granicą działki należy korkować.

III. Kanalizacja deszczowa

1. W związku z brakiem urządzeń Spółki w obrębie przedmiotowego zamierzenia budowlanego, nie ma możliwości określenia warunków technicznych dotyczących odprowadzania wód opadowych.

IV. Wymagania ogólne

1. Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować zgodnie z „Wytocznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt złożyć do uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.
2. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiązujące PN-EN.
3. Wszystkie rozwiązania techniczne dotyczące ewentualnych kolizji nowoprojektowanego układu drogi z infrastrukturą wod-kan powstałych na etapie projektowym należy sukcesywnie uzgadniać z PWiK Piaseczno.
4. Istniejące uzbrojenie na sieci wod-kan należy dostosować do nowoprojektowanych rzędnych ulicy.
5. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich urządzeń i sieci wod-kan podlegają uzgodnieniu z właścicielem sieci.
6. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych należy poinformować PWiK Piaseczno co najmniej 7 dni wcześniej.
7. Wszelkie prace związane z modernizacją istniejących sieci nie mogą powodować przerw w świadczeniu usług polegających na odbiorze ścieków i dostawie wody.
8. Ważność warunków 3 lata.

PWiK Piaseczno
Główny Specjalista ds. Inwestycji
P. B...