

Piaseczno, dn. 27.02.2017 r.

UMiG Piaseczno

ul. Kościuszki 5


05-500 Piaseczno

Dotyczy: warunków technicznych na opracowanie projektu budowy ulicy 11-go Listopada w Piasecznie

W odpowiedzi na pismo IT.7011.6.2017.DK.115 z dnia 15.02.2017 r. informujemy, iż istnieje możliwość odprowadzenia wody do rowu nr 1 w Gołkowie., przy zachowaniu następujących warunków.

1. Wylot należy wykonać w zależności od średnicy uzyskanej w obliczeniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściwymi wytycznymi oraz dobrą znajomością praktyki budowlanej.
2. W obrębie wylotu w odległości minimalnej 1 m wykonać obustronnie utwardzenie skarp i dna rowu płytami ażurowymi gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
3. Z uwagi na fakt iż rów nr 1 w Gołkowie pierwotnie miał służyć jedynie do odprowadzania wody z terenów zmeliorowanych, nie jest on przystosowany do odbierania większej ilości wód. Niweleta dna rowu jest prowadzona ze spadkiem minimalnym, występuje w nim duża ilość namułu. W celu uniknięcia podtapiania terenów przyległych poprzez nadmiar wody, które może mieć miejsce z uwagi na niewielki spadek dna rowu, należy wykonać udroźnienie istniejącego dna rowu poprzez odmulenie mechaniczne głębokości 30 – 40 cm od miejsca podłączenia dodatkowego zrzutu do ujścia rowu, tj. około 750 mb.
4. Wykonany projekt odwodnienia uzgodnić w Związku Spółek Wodnych w Piasecznie.
5. Należy również poinformować o przystąpieniu do prac wykonawczych Związek Spółek Wodnych w Piasecznie ze stosownym wyprzedzeniem. Przy wykonywaniu prac na rowie melioracyjnym, wystąpić o nadzór ze strony Związku.
6. W celu właściwego funkcjonowania systemu odwodnieniowego naturalną powinnością jest jego coroczna konserwacja. W tym celu Inwestor winien partycypować w kosztach utrzymania bieżącej oraz przyszłych konserwacji rowu nr 1, polegającej na wykaszaniu porostów i wycinki zakrzaczeń a także regularnym odmulaniu wspomnianego odcinka.

Z poważaniem

KIEROWNIK
ROBOT TERENOWYCH

Zalewski Krzysztof
Krzysztof Zalewski