

Odcinek	Materiał	L [m]	D		WP		Sposób włączenia do istn/proj. kanału
			Rt1	Rd1(Rd0/Rd1)	Rt2	Rd2	
W13–D0	PP SN8	12,5	117,90	116,04	117,70	116,29	istn. stud.
W1–T1	PP SN8	4,0	117,87	116,08	117,79	116,16	trójnik 315/160
W2	——	——	——	——	117,74	116,18	proj. stud. ø1200
W3	——	——	——	——	117,86	116,21	proj. stud. ø1200
W4–T2	PP SN8	0,5	118,04	116,28	118,01	116,29	trójnik 315/160
W5	——	——	——	——	118,25	116,37	proj. stud. ø1200
W6–D4	PP SN8	1,5	118,54	116,52	118,51	116,55	proj. stud. ø1200
W7–D5	PP SN8	1,5	118,48	116,66	118,45	116,69	proj. stud. ø1200
W8–D6	PP SN8	3,0	118,17	116,77	118,13	116,84	proj. stud. ø1200
W9–D7	PP SN16	1,5	118,03	116,87	118,00	116,90	proj. stud. ø1200
W10–T3	PP SN16	0,5	117,87	116,96	117,85	116,97	trójnik 315/160
W11–D10	PP SN16	1,0	117,97	117,03	117,94	117,05	proj. stud. ø425
W12–D11	PP SN16	2,5	118,04	117,09	118,02	117,14	proj. stud. ø1200

UWAGA

1. Włączenia w istniejacy kanał DN315 wykonać:
   - w miejscach istniejacych studni DN1200
   - poprzez projektowane studnie tworzywowe DN600
   - poprzez projektowane studnie betonowe DN1200
   - poprzez projektowany trójnik dn315/160
2. Wykonać przekopy kontrolne w celu sprawdzenia rzędnej istniejącej infrastruktury.
   Możliwe kolizje z wodociągiem, gazociągiem i kanalizacją sanitarną.
3. Przed wykonaniem przykanalików sprawdzić rzeczywiste rzędne dna istniejącego kanału w miejscach włączenia

VIVALO
VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P Woronicza 78/13
02-640 Warszawa
www.vivalo.pl
e-mail: biuro@vivalo.pl
tel.: 502 709 556; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Inwestor
GMINA PIASECZNO
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Projekt
Remont ul. Wspólna Droga w Kamionce

Stadium
KONCEPCJA

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	dr inż. Agnieszka Halicka	MAZ/0200/POOS/08	

Nazwa rysunku		Nr rysunku	
Profil sieci kanalizacyjnej		2017-02-07_K-W-P-001-01	
Data	Skala	Nr projektu	Nr rewizji
04.2017	---	2017-02-07	---