



Piaseczno, dn. 08 marzec 2017 r.



Inwestor:  
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno  
Wydział Infrastruktury i Transportu  
Publicznego  
ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno

DZIAŁ INWESTYCYJNY  
Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

*Handwritten notes:*  
Dział Inwestycyjny  
Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.  
20 07 03 08

## WARUNKI TECHNICZNE nr 69/WKD/17/RB

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) oraz w związku z wnioskiem IT.7011.7.2017.TM.25 z dn. 12.01.2017 r. UMiG Piaseczno, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie określa poniżej warunki dotyczące budowy infrastruktury wod-kan. w związku z opracowaniem projektu budowy ulicy **Brzezińskiej** wraz z łącznikiem nr IKPJ w Piasecznie w miejscowości Piaseczno, po uwzględnieniu następujących wymogów.

### I. Wodociąg

1. W ulicy Brzezińskiej istnieje sieć wodociągowa nie wymagająca rozbudowy/przebudowy.

### II. Kanalizacja sanitarna

1. W ulicy Brzezińskiej istnieje sieć kanalizacji sanitarnej nie wymagająca rozbudowy/przebudowy.

### III. Kanalizacja deszczowa

1. Należy zaprojektować i wybudować kanał deszczowy stanowiący odwodnienie pasa drogowego ulicy Brzezińskiej ze zrzutem wód opadowych do kolektora deszczowego Ø500mm w ulicy Markowskiego.

### IV. Wymagania ogólne

1. Istniejąca infrastruktura wskazana została na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 1 niniejszych warunków technicznych.
2. Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować zgodnie z „Wytocznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt złożyć do uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.
3. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiązujące PN-EN.
4. Wszystkie rozwiązania techniczne dotyczące ewentualnych kolizji nowoprojektowanego układu drogi z infrastrukturą wod-kan powstałych na etapie projektowym należy sukcesywnie uzgadniać z PWiK Piaseczno.
5. Istniejące uzbrojenie na sieci wod-kan należy dostosować do nowoprojektowanych rzędnych ulicy.
6. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich urządzeń i sieci wod-kan podlegają uzgodnieniu z właścicielem sieci.
7. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych należy poinformować PWiK Piaseczno co najmniej 7 dni wcześniej.
8. Wszelkie prace związane z modernizacją istniejących sieci nie mogą powodować przerw w świadczeniu usług polegających na odbiorze ścieków i dostawie wody.
9. Ważność warunków 3 lata.
10. Należy zaprojektować i wybudować białyniec przyłazna wod-kan do wszystkich przyłączonych działek budowlanych

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Grzegorz Banaszewski  
Upr. bud. Nr MAZ/0402/OWOS/08

PWiK Piaseczno  
Główny Specjalista ds. Inwestycji  
Robert Baranek





Arch. 20 w. 09/10/17/103  
 z dn. 05.03.2017r