AKTUALIZACJA PROJEKTU WOD-KAN DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA, DZ.NR 42 OBREB 56, PIASECZNO
INSTALACJA WODY I KANALIZACJI - RZUT FUNDAMNTÓW I POMIESZCZEŃ WODOMIERZY
SKALA 1:50



OTWORY NA PRZEPUSTY - DLA RUR DN160 - PRZEPUST Ø250
OTWORY NA PRZEPUSTY - DLA RUR DN110 - PRZEPUST Ø200
PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANY POMIESZCZEŃ WODOMIERZY WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM PRZEPUSTÓW WODOSZCZELNYCH Z ZASTOSOWANIEM RUROSŁONOWYCH PVC DN250 I DN200 DLA PRZYŁĄCZA WODY - RURA PRZEPUSTOWA PVC DN110
RUR PRZEPUSTOWE ZAMKNĄĆ OBUSTRONNIE MANSZETAMI

partner s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA Łódź ul.Nowa 29/31		
INWESTYCJA :	AKTUALIZACJA PROJEKTU WOD-KAN DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA, DZ.NR 42 OBREB 56, PIASECZNO	DATA: WRZESIEŃ 2016
	BUDYNEK "A2"	SKALA: 1:50
TYTUŁ:	INSTALACJA WODY I KANALIZACJI RZUT FUNDAMNTÓW I POMIESZCZEŃ WODOMIERZY	RYSUNEK
PROJEKTANT:	inż. Marcin Więżyk upr. nr LOD/0526/POOS/06	011
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Przemysław Kozłowski upr. nr 55/02/Wł.	