

.....
(Pieczęć firmowa Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy)

....., dnia.....

Inwestor: GMINA PIASECZNO

Zadanie: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji Zespołu Budynków Kolejki Wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji”.

**OŚWIADCZENIE CZĘŚCIOWE PODWYKONAWCY
/ DALSZEGO PODWYKONAWCY**

Oświadczamy, że:

1. W okresie (okres rozliczeniowy zgodny z okresem realizacji protokołu odbioru robót Jednostki Projektowej) wykonaliśmy i zostały nam odebrane przez Jednostkę Projektową prace wyszczególnione w załączonym protokole odbioru prac projektowych podpisanym przez naszą firmę oraz Jednostkę Projektową (w zakresie zgodnym z zaakceptowaną przez Inwestora umową o podwykonawstwo nr z dnia),
2. Wystawiliśmy fakturę za wykonane i odebrane prace z punktu 1,
3. Otrzymaliśmy / Nie otrzymaliśmy w całości zapłatę/ty za wystawioną fakturę, o której mowa w punkcie 2 (potwierdzeniem jest załączony wydruk z konta przedstawiający otrzymanie przelewu - Załącznik nr 3).

Niniejszym zrzekam/y się wszelkich roszczeń względem Jednostki Projektowej lub Zamawiającego związanych z w/w wynagrodzeniem za prace wymienione w punkcie 1 (nie dotyczy, jeżeli w punkcie 3 oświadczono, że nie otrzymano w całości zapłaty).

Załączniki:

1. Ksero podpisanego przez obie strony - protokołu odbioru prac pomiędzy Jednostką Projektową/Podwykonawcą a Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą nr z dnia
2. Ksero faktury Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nr z dnia z adnotacją daty wpływu do Jednostki Projektowej tj.:
3. Potwierdzenie otrzymania przelewu - wydruk z konta Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

.....
(Podpis/y osoby upoważnionej)

WZÓR

Załącznik nr 2 do OPZ-zał. „A”

.....
(pieczęć firmowa Jednostki Projektowej)

....., dnia.....

Inwestor: GMINA PIASECZNO

Zadanie: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji Zespołu Budynków Kolejki Wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji”.

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODWYKONAWCÓW

Oświadczamy, że cały zakres prac objęty protokołem odbioru prac projektowych z dnia
za okres i powierzony do wykonania naszej Jednostce Projektowej:

.....
[nazwa Jednostki Projektowej wraz z adresem siedziby] na podstawie zawartej z Gminą Piaseczno
umowy nr z dnia został przez nas zrealizowany osobiście,
bez udziału Podwykonawców.

.....
(podpis/y osoby upoważnionej)

GLÓWNY SPECJALISTA
EM
mgr inż. Elżbieta Machowska

EM

WZÓR

Załącznik nr 3 do OPZ - zal. „A”

.....
(Pieczęć firmowa Jednostki Projektowej)

....., dnia.....

Inwestor: GMINA PIASECZNO

Zadanie: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji Zespołu Budynków Kolejki Wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji”.

OŚWIADCZENIE O BRAKU INNYCH PODWYKONAWCÓW

Oświadczamy, że cały zakres prac związany z realizacją zadania: pt.: „*Opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji Zespołu Budynków Kolejki Wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji*” i powierzony do wykonania naszej Jednostce Projektowej:

(Nazwa Jednostki Projektowej wraz z adresem siedziby)

na podstawie zawartej z Gminą Piaseczno umowy nr z dnia został przez nas zrealizowany przy pomocy niżej wymienionych podwykonawców:

1.
2.
3.

Oświadczamy ponadto, że oprócz wyżej wymienionych podwykonawców, przedmiotowe zadanie nie było realizowane przez innych podwykonawców.

.....
(Podpis/y osoby upoważnionej)

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż.  Elżběta Machowska



WZÓR

Załącznik nr 4 do OPZ – zał. „A”

.....
(Pieczęć firmowa Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy)

....., dnia.....

Inwestor: GMINA PIASECZNO

Zadanie: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji Zespołu Budynków Kolejki Wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji”

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE

Oświadczam, że:

.....
(Nazwa Jednostki Projektowej/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wraz z adresem siedziby)

spełnił/spełniła na naszą rzecz wszystkie wymagalne na dzień świadczenia pieniężne z tytułu należnego nam wynagrodzenia określonego w umowie nr.....z dnia....., dotyczącej wykonania prac projektowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „**Opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji** ” oraz oświadczam, że całość prac wykonana przez naszą firmę w związku z w/w umową została rozliczona, a należne za tą pracę wynagrodzenie wypłacone w 100%.

W związku z powyższym nasza Jednostka Projektowa nie będzie rościć w stosunku do Inwestora - Gminy Piaseczno - o jakiegokolwiek wynagrodzenie należne z tytułu wykonania w/w umowy.

.....
(Podpis/y osoby upoważnionej)

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Elżbieta Machowska



Wymagania Zamawiającego, jakie powinny spełniać oprawy i słupy w projektowanych instalacjach oświetlenia ulicznego w Gminie Piaseczno:

1. Diody LED – żywotność min L80 80.000h (po upływie 80 000 godzin świecenia strumień świetlny nie mniejszy niż 80% strumienia nominalnego oprawy).
2. Żywotność zasilacza nie mniejsza niż panelu LED, min. 80.000h.
3. Układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 10 kV.
4. Oprawa wyposażona w zabezpieczenie termiczne dla modułu LED chroniące przed przegrzaniem.
5. Korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie radiator (powierzchnia oprawy powinna być gładka – bez widocznych żeber).
6. Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia
7. Skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę, jako system, nie może być gorsza niż 100 lumenów/W.
8. Oprawa wykonana w II lub I klasie ochronności.
9. Stopień szczelności oprawy IP66.
10. Klosz wykonany ze szkła hartowanego o odporności nie mniejszej niż IK 08.
11. Kolor oprawy standardowo szary lub grafit lub wg wymagań stawianych przez UTP lub Konserwatora Zabytków.
12. Rozsył światła – asymetryczny, dostosowany do rodzaju drogi, zapewniający oświetlenie również chodnika, pobocza lub ścieżki rowerowej. Przejścia dla pieszych powinny być doświetlone.
13. Zakres temperatury pracy oprawy: - 30 °C do + 35 °C.
14. Temperatura barwowa 4.000 K +/- 5% (neutralna biel).
15. Współczynnik oddawania barw Ra min 70.
16. Gwarancja na oprawy i zasilacz – min 5 lat.
17. Kompensacja mocy biernej w szafce dla utrzymania wartości 0,4 dla tg Ø.
18. Dobór opraw na podstawie projektu fotometrycznego.
19. W szafce zarezerwować wolne miejsce na telemetrię.
20. Instalacja zasilania w wykonaniu kablowym.
21. Jako konstrukcje wsporcze zastosować słupy oświetleniowe, posadowione na fundamentach betonowych:
 - a) aluminiowe anodowane stożkowe bez szwów,
 - b) stalowe stożkowe bez szwów,
 - c) kompozytowe stożkowe.
22. Przygotować niezbędne dane do wprowadzenia na e-mapę, zgodnie z opisem w załączniku.
23. Istniejące słupy i oprawy nie nadające się do dalszej eksploatacji przewidzieć do demontażu, złomowania i utylizacji.
24. Oprawy muszą posiadać znak CE.
25. Oprawa powinna posiadać certyfikat niezależnej, międzynarodowej instytucji certyfikującej typu ENEC, DEKRA, potwierdzający deklarowane parametry techniczne.

UWAGA:

Projektowane oświetlenie należy zasilić z nowej szafki oświetleniowej typu SOK lub z istniejącej, po przeanalizowaniu bilansu mocy przyłączeniowej (po konsultacji w Referacie ds. Zarządzania Energią).

W razie potrzeby projektant ma wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej lub z wnioskiem o warunki przyłączenia nowej szafki.

Projektant winien dokonać wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod projektowaną przebudowę lub budowę.

KIEROWNIK
Referatu ds. Zarządzania Energią

Hanna
mgr inż. Hanna Magdziarz

02.06.17.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Elzbieta
mgr inż. Elzbieta Machowska