
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa rowu R-1
ADRES INWESTYCJI : Piaseczno
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno
BRANŻA : Sanitarna - sieci zewn.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze						
2	Roboty ziemne i renowacyjne						
3	Rozbiórki przepustów						
4	Roboty montażowe przepustów						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Rów R-1 w Piasecznie							
1		45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1	D-00.00.00		Obsługa geodezyjna	kpl.	1		
d.1		kalk. własna					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2		45111000-8	Roboty ziemne i renowacyjne				
2 d.2	S-01	KNR-W 2-01 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - odmulanie, pogłębianie, poszerzanie rowu	m ³	1120*0.8* 0.2 = 179.20		
3 d.2	S-01	KNR-W 2-01 0408-04	Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna 1-2.5 m - kat. gruntu I-II - zmiana głębokości o 0.2 m w zakresie 0.8-2.0 m	m ³	230*1.5*0.2 = 69.00		
4 d.2	S-02	KNR-W 2-01 0415-01	Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. I-II	m ³	1120*0.8* 0.2 = 179.20		
5 d.2	S-04	KNR-W 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m ²	263*5 = 1315.00		
6 d.2	S-04	KNR-W 2-01 0509-01	Darniowanie skarp w kratę (krzyżowe) pasami darniny o szer. 20 cm przy wymiarach kwadratów 0.75x0.75 m z humusem	m ²	591*5 = 2955.00		
7 d.2	S-04	KNR-W 2-01 0517-02	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) - osadzenie elementów na ławie z pospółki lub piasku	m	8		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3		45220000-5	Rozbiórki przepustów				
8 d.3	S-03	KNR 4-051 0318-04	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu 'Wipro' o średnicy nominalnej 400 mm z uszczelką gumową	m	15		
9 d.3	S-03	KNR 4-051 0318-05	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu 'Wipro' o średnicy nominalnej 500 mm z uszczelką gumową	m	43		
10 d.3	S-03	KNR 4-051 0318-06	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu 'Wipro' o średnicy nominalnej 600 mm z uszczelką gumową	m	15		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4		45231300-8	Roboty montażowe przepustów				
11 d.4	S-02	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³	(101*1.25+ 501*1.55)* 0.95 = 857.66		
12 d.4	S-02	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	2918.94+ 145.95 = 3064.89		
13 d.4	S-03	KNR-W 2-18 0412-06	Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączone na uszczelkę gumową o śr. 800 mm	m	2*43 = 86.00		
14 d.4	S-03	KNR-W 2-18 0412-07	Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączone na uszczelkę gumową o śr. 1000 mm	m	5		
15 d.4	S-03	KNR-W 2-18 0412-07	Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączone na uszczelkę gumową o śr. 1000 mm	m	2*15 = 30.00		
16 d.4	S-03	KNR-W 2-18 0412-08	Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączone na uszczelkę gumową o śr. 1200 mm	m	15		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	

OGÓŁEM

Słownie: