


KONSTRUKCJA K1

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (SZAREJ)	gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWA - KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
DOPROWADZENIE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1	E2=80MPa
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/11,2 MM WG WT-4	gr. 15cm
DOPROWADZENIE PODŁOŻA (GRUNTU RODZIMEGO) DO NOŚNOŚCI E2=50MPa	E2=50MPa
PODŁOŻE GRUNTOWE	

KONSTRUKCJA K2

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU CZERWONEGO	gr. 8 cm
PODSYPKA CEM.-KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20-30 cm
DOPROWADZENIE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1	E2=80MPa
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/11,2 MM WG WT-4	gr. 15cm
DOPROWADZENIE PODŁOŻA (GRUNTU RODZIMEGO) DO NOŚNOŚCI E2=50MPa	E2=50MPa
PODŁOŻE GRUNTOWE	



VIVALO VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P. Woronicza 78/13
02-640 Warszawa

www.vivalo.pl
e-mail: biuro@vivalo.pl
tel.: 502 709 356; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Investor
GMINA PIASECZNO
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Projekt
Remont ul. Bukietowej w Wólce Kozodawskiej wraz z odwodnieniem

Stadium KONCEPCJA			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Rafał Jakubicki	MAZ/0038/POOD/13	
Nazwa rysunku Przekroje normalne			
Data 06.2017		Nr rysunku 2017-12-02_K-D-PN-001-01	
Skala 1:50		Nr projektu 2017-12-02	
		Nr rewizji ---	