2016-09-30 16:50:12, Marcin Wężyk & Grzegorz Rosiński, tel. 42-676-00-57, 90-031 Łódź, ul. Nowa 29/31, p.34, e-mail:info@wezyk.com.pl

AKTUALIZACJA PROJEKTU WOD-KAN DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA, DZ.NR 42 OBREB 56, PIASECZNO

STUDZIENKA REWIZYJNA "D14" NA KOŃCU PRZYKANALIKA DESZCZOWEGO

SKALA 1:25

rzut z góry - płyta nakrywowa





element denny z kinetą



UWAGA:

1.) Zgodnie z PN-91/B-10728 powierzchnie sciany powinny być zabezpieczone przed wilgocią. W przypadku wykonywania studni metoda zapuszczania kręgow (met. studniarska) stosować izolację od wewnatrz, natomiast budujac studzienkę w wykopie obiektowym stosować izolację zewnętrzna. Powierzchnie sarować abizolem R+2xP.

2.) Kręgi łączone są z elementem dennym oraz pomiędzy sobą za pomocą uszczelek gumowych (dla Ø1000, Ø1200 i Ø1500) lub przy pomocy zaprawy wodoszczelnej.

3.) Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne ułożenie w zamkach kręgów uszczelek, dostarczonych przez producenta. Podczas łączenia elementów stosować smary poślizgowe.

4.) Ścisle stosować się do wskazówek i uwag producenta studni zawartych w karcie katalogowej. W razie potrzeby, kontaktowac się z porzedstawicielstwem regionalnym.

Nr	MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
11	Rura przewodowa DN200PVC-U klasa S
10	Uszczelnienia przejść rur przewodowych przez ścianki studni
9	Rura przewodowa DN160PVC-U klasa S
8	Rura przewodowa DN200PVC-U klasa S, w stalowej rurze osłonowej Ø300
7	Stopnie złaz. mocowane mijakowo,w odl. pion=250,poziom.=280
6	Studnia EU-S 1000/1000, masa elementu: 1790kg
5	Krąg EU-K 1000/1000, masa elementu: 1020kg
4	Krąg EU-K 1000/500, masa elementu: 510kg
3	Krąg EU-K 1000/250, masa elementu: 260kg
2	Pokrywa EU-P 1000/625, masa elementu: 370 kg
1	Właz kanałowy, żeliwny, typu ciężkiego Ø 600 szt.1

partner s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA Łódź ul.Nowa 29/31

INWESTYCJA :	AKTUALIZACJA PROJEKTU WOD-KAN DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA, DZ.NR 42 OBREB 56, PIASECZNO	DATA: WRZESIEŃ 2016
	BUDYNEK "A2"	SKALA: 1:25
TYTUŁ:	STUDZIENKA REWIZYJNA "D14" NA KOŃCU PRZYKANALIKA DESZCZOWEGO	
PROJEKTANT:	inż. Marcin Wężyk upr. nr LOD/0526/POOS/06	RYSUNEK
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Przemysław Kozłowski upr. nr 55/02/WŁ	008