



Przekrój normalny nr 1  
ul. Piaskowa  
KR 1



KONSTRUKCJA K1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (SZAREJ)	gr. 8 cm
	PODSYPKA CEMENTOWO - KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
	DOPROWADZENIE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1	▽ E2=80MPa
	WARSTWA MROZOOCCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/11,2 MM WG WT-4	gr. 15cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA (GRUNTU RODZIMEGO) DO NOŚNOŚCI E2=50MPa	▽ E2=50MPa
	PODŁOŻE GRUNTOWE	


KONSTRUKCJA K2	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU CZERWONEGO	gr. 8 cm
	PODSYPKA CEM.-KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20cm
	DOPROWADZENIE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1	▽ E2=80MPa
	WARSTWA MROZOOCCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/11,2 MM WG WT-4	gr. 15cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA (GRUNTU RODZIMEGO) DO NOŚNOŚCI E2=50MPa	▽ E2=50MPa
	PODŁOŻE GRUNTOWE	

Próg zwalniający U-16c  
Widok z góry




Szczegół zjazdu indywidualnego

Przekrój A-A



Przekrój B-B



VIVALO VIVALO sp. z o.o.  
ul. J.P Woronicza 78/13  
02-640 Warszawa

www.vivalo.pl  
e-mail: biuro@vivalo.pl  
tel.: 502 709 556; 501 535 767  
fax.: 22 207 25 90



INWESTOR  
GMINA PIASECZNO  
ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno

PROJEKT  
Remont ul. Piaskowej wraz z odwodnieniem w Piasecznie

STADIUM  
KONCEPCJA

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Rafał Jakubicki	MAZ/0038/POOD/13	
Nazwa rysunku Przekroje normalne		Nr rysunku 2017-17-01_K-D-PN-001-01 - rev_1	
Data 07.2017	Skala 1:50	Nr projektu 2017-17-01	Nr rewizji ---