
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem
łączącego ul. Sierakowskiego
z parkiem miejskim w Piasecznie

BRANŻA DROGOWA, ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA

PODINSPEKTOR
Zbigniew Wysoczyński
upr. WBP-II-K-8386/RA/18/83
SI-691/83

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

ADRES INWESTYCJI : ul. Sierakowskiego, Piaseczno
INWESTOR : Gminy Piaseczno
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Jakubicki
DATA OPRACOWANIA : 30.08.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem łączącego ul. Sierakowskiego z parkiem miejskim w Piasecznie					
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTAWCZE					
1.1	KNR 2-01 0119-03 + analiza własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin- nym .109	km		
			km	0.109	
1.2	KNR 5-12 0101-02 + analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej .109	km	RAZEM	0.109
			km	0.109	
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
RAZEM 0.109					
2.1	KNR 2-01 0207-01 0214-03	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat I-IV z transportem urobku na odkład 25	m ³		
			m ³	25.000	
2.2	KNR 2-01 0235-01 + KNNR 1 0409-03 + KNR AT- 06 0108-01 + KNR AT- 06 0108-04	Wykonanie nasypu z pozyskaniem i transportem gruntu 120	m ³	RAZEM	25.000
			m ³	120.000	
2.3	KNR 9-11 0201-02	Wykonanie separacji z geowłókniny o gramaturze min. 200 g/m ² 721	m ²	RAZEM	120.000
			m ²	721.000	
2.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych 1	szt.	RAZEM	721.000
			szt.	1.000	
3 D.04.00.00 PODBUDOWY					
RAZEM 1.000					
3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-IV 51+118+209-150	m ²		
			m ²	228.000	
3.2	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, gr. 10 cm 51-12	m ²	RAZEM	228.000
			m ²	39.000	
3.3	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, gr. 12 cm 118+209-138	m ²	RAZEM	39.000
			m ²	189.000	
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE					
RAZEM 189.000					
4.1	KNR 2-31 0511-02	Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cem.-kruszywo- wej 1:4 gr. 3 cm koloru szarego 51-12	m ²		
			m ²	39.000	
4.2	KNR 2-23 0104-01 0104-02	Ściek z kruszywa 16/32mm 29-2.5	m ²	RAZEM	39.000
			m ²	26.500	
4.3	KNR 2-31 0202-07 0202-08 + analiza własna	Warstwa dynamiczna typu HanseMineral 0/16mm - grubość po zagęszczeniu 5 cm 118+209-138	m ²	RAZEM	26.500
			m ²	189.000	
4.4	KNR 2-31 0202-09 0202-10 + analiza własna	Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand 0/8mm - grubość po zagęszczeniu 3 cm 118+209-138	m ²	RAZEM	189.000
			m ²	189.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		D.06.00.00 UMCNIENIE SKARP		RAZEM	189.000
5.1	KNR 9-11 0402-02	Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 10 cm	m ²		
		232			
			m ²	232.000	
				RAZEM	232.000
6		D.07.00.00 MAŁA ARCHITEKTURA			
6.1	analogia KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe wraz z fundamentem	szt.		
		6-2			
6.2	analogia KNR 2-21 0603-04	Stojaki na rowery typu U wraz z fundamentem szerokość 100 cm, wysokość 80 cm	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
6.3	analogia KNR 2-21 0601-05	Kosze na śmieci wraz z fundamentem	szt.	4.000	
		3-1		RAZEM	4.000
7		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC			
7.1	KNNR 6 0404-04	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6X20x100 cm na podsypce kruszywo- wej gr. 3 cm	m		
		320-35			
7.2	KNR AT- 03 0401-01	Ściek muldowy z prefabrykatów betonowych ławie betonowej	m	285.000	
		47		RAZEM	285.000
8		D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA			
8.1	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie wraz z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²		
		275-90			
8.2	KNR 2-21 0301-05+ analiza własna	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych	m ²	185.000	
		262+204+302-198		RAZEM	185.000
			szt.		
				570.000	
				RAZEM	570.000

PODINSPEKTOR
Zbigniew Wysocki
upr. WBP-II-K-2006/RA/18/83
St-691/83

PODINSPEKTOR
Zbigniew Wysocki
upr. WBP-II-K-2006/RA/18/83
St-691/83