
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem
łączącego ul. Sierakowskiego
z parkiem miejskim w Piasecznie

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (OŚWIETLENIE)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Adres inwestycji: : ul. Sierakowskiego, Piaseczno
Inwestor: : Gmina Piaseczno
Adres inwestora: : ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Sporządził: : mgr inż. Marcin Rowicki
Data opracowania: : 29.11.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.11.2016

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem łączącego ul. Sierakowskiego z parkiem miejskim w Piasecznie					
1		Oświetlenie ciągu pieszego łączącego park z ul. Sierakowskiego w Piasecznie			
1	KNR 5-12 d.1 0201-01	Wykopy ręczne pod słupy oświetleniowe	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNNR 5 d.1 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m ³		
		89	m ³	89.000	
				RAZEM	89.000
3	KNNR 5 d.1 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		89	m	89.000	
				RAZEM	89.000
4	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m ³		
		89*0.4*0.6	m ³	21.360	
				RAZEM	21.360
5	KNNR 5 d.1 0702-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m ³		
		89	m ³	89.000	
				RAZEM	89.000
6	KNR 5-10 d.1 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur SRS o średnicy do 110 mm pod drogami i nasypami	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych z DVK o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
8	KNNR 5 d.1 0713-01	Układanie kabli o w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
9	KNNR 5 d.1 0717-05	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 5 d.1 0717-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 5 d.1 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
		9		9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNNR 5 d.1 1006-01	Tablica bezpiecznikowa węgłowa	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNNR 5 d.1 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNR 5-10 d.1 0809-11	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		9	pomiar.	9.000	
				RAZEM	9.000