


Pompownia Ø1500, h=5,95m



Pompownia, jako całość powinna posiadać deklarację właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1 oraz oznaczenie CE.



Nazwa elementu	Szt.
1 Orurowanie DN80	2
2 Zawór zwrotny kulowy DN80	2
3 Zasuwa DN80	2
4 Wąż żelwny 960x960	1
5 POMPA Moc P2=2,4kW	2
6 Kolnierz normowy DN80	1
7 Zbiornik Beton C35/45 ft1500 H=5,95m	1
8 Szafa sterownicza	1
9 Drabina ze stopniarni antypoślizgowymi do dna stal 1.4307 CE	1
10 Pomost eksploatacyjny (Stal 1.4301 + kratka TWS)	1
11 Poręcz zjazdowa wysuwana (stal 1.4301)	1
12	
13 Deflektor - stal 1.4301	1
14 Wentylacja - PE/PVC	1
15	
16	

Tłoczny - PE 100 SDR 17 PN 10 (110x96,8) L=6,8m

Oznaczenie	m n.p.m.
1 H _{ier}	106,22
2 H _{pok}	105,99
3 H _{lio}	104,48
4 H _{dop1} DN 315	101,14
5 H _{dop2}	
6 H _{dop3}	
7 H _{dop4}	
8 H _{alarm}	101,34
9 H _{max}	101,04
10 H _{min}	100,54
11 H _{such}	100,44
12 H _{dna}	100,04

Inwestor			
		Burmistrz Miasta i Gminy Piasieczno ul. Kościuski 5, 05-500 Piasieczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa			
		ROBIMART Sp. z o.o. ul. Słazica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl	
Nazwa zmiernienia budowlanego ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNE I JÓZEFOSŁAWIU W ZAKRESIE SKRZYŻOWANIA WRAZ Z DOŁAZDAMI			
Nazwa i adres obiektu budowlanego SEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ WRAZ Z DOŁAZDAMI W PIASECZNE I JÓZEFOSŁAWIU, POMIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium	Brzoza	Tom	
PROJEKT WYKONAWCZY		SANITARNA	II//I A
Projektant	inż. Artur Kolanowski	Podpis	Data
Opracował	mgr inż. Bieda Rusk	Podpis	KWIECIEŃ 2017
Projektant sprawdzający	mgr inż. Katarzyna Świąder	Podpis	Skala
	mgr inż. Albert Wojciech Miller	Podpis	-
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
SCHEMAT POMPOWNI		6	