

długość trasowa	341,0	złącze Z-5/4.3A studnia nr O1/2
długość optyczna	480,0	złącze Z-5/4.3 studnia nr O8

Profil kabla światłowodowego MI-MKA-5,8-72J

Kolory włókien w tubie:

- włókno 1 - czerwony
- włókno 2 - niebieski
- włókno 3 - biały
- włókno 4 - zielony
- włókno 5 - fioletowy
- włókno 6 - pomarańczowy
- włókno 7 - szary
- włókno 8 - żółty
- włókno 9 - brązowy
- włókno 10 - różowy
- włókno 11 - czarny
- włókno 12 - turkusowy

Kolory tub w kablu:

- tuba 1 - czerwona (licznikowa)
- tuba 2 - niebieska (kierunkowa)
- tuba 3 - biała
- tuba 4 - zielona
- tuba 5 - fioletowa
- tuba 6 - pomarańczowa

Inwestor

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49
e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu

Jednostka projektowa

ROBIMART
ROBIMART Sp. z o.o.
ul. Stasiaka 1 piętro V, 05-800 Pruszków
tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91
e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego

ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE I JÓZEFOSŁAWIU W ZAKRESIE SKRZYŻOWANIA WRAZ Z DOJAZDAMI

Nazwa i adres obiektu budowlanego

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI W PIASECZNIE I JÓZEFOSŁAWIU, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Stadium	Branża	Tom
PROJEKT WYKONAWCZY	TELEKOMUNIKACJA	IV

Projektant: mgr inż. Grzegorz Giermakowski	Specjalność i nr uprawnień: telekomunikacja DKT-WGB/02477/04/U	Podpis	Data: KWIECIEŃ 2017
Opracował		Podpis	
Projektant sprawdzający: techn. Wojciech Grzeszczak	Specjalność i nr uprawnień: telekomunikacja 266/2/94	Podpis	Skala: 1:500

Nazwa rysunku	Nr rys.	Nr strony
Plan przebudowy linii kablowej światłowodowej Orange Polska nr OKH 01102/Y/W/72	01	