



Piaseczno, dn. 08.09.2017 r.

DZIAŁ INWESTYCJI
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Investor:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Wydział Infrastruktury
i Transportu Publicznego
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

WARUNKI TECHNICZNE

nr 481/WKD/17/BKG

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) oraz w związku z wnioskiem UMiG Piaseczno o nr. IT.7011.13.2017.TM.504 z dn. 11.08.2017 r. otrzymany dnia 17.08.2017 r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie określa poniżej warunki dotyczące budowy infrastruktury wod.-kan. w związku z opracowaniem kompleksowej dokumentacji rozbudowy ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL w Piasecznie, po uwzględnieniu następujących wymogów.

I. Wodociąg

1. W przedmiotowym terenie nie przewiduje się rozbudowy sieci wodociągowej.
2. Należy zaprojektować i wybudować brakujące odgałęzienie wodociągowe do działki o nr ew. 4/2 od sieci wodociągowej Ø225mm przebiegającej w ulicy 2KDL. Należy uzyskać pisemną zgodę właściciela działki dotyczącą lokalizacji odgałęzienia.

II. Kanalizacja sanitarna

1. Należy zaprojektować i wybudować kanał sanitarny w ulicy 2KDL wraz z odgałęzieniem do działki o nr ew. 4/2. Włączenie do istniejącej studni o rzędnych 117,67/116,40 w ulicy Okrężnej lub do studni o rzędnych 117,61/114,07 w ulicy Redutowej. Należy uzyskać pisemną zgodę właściciela działki dotyczącą lokalizacji odgałęzienia.

III. Kanalizacja deszczowa

1. Ścieki deszczowe z pasa drogowego projektowanych ulic należy odprowadzać do kanału deszczowego Ø800mm w ulicy Konopnickiej i 2KDL.

IV. Wymagania ogólne

1. Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt złożyć do uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.
2. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiązujące PN-EN.
3. Wszystkie rozwiązania techniczne dotyczące ewentualnych kolizji nowoprojektowanego układu drogi z infrastrukturą wod.-kan. powstałych na etapie projektowym należy sukcesywnie uzgadniać z PWiK Piaseczno.
4. Istniejące uzbrojenie na sieci wod.-kan. należy dostosować do nowoprojektowanych rzędnych ulicy.
5. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich urządzeń i sieci wod.-kan. podlegają uzgodnieniu z właścicielem sieci.
6. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych należy poinformować PWiK Piaseczno co najmniej 7 dni wcześniej.
7. Wszelkie prace związane z modernizacją istniejących sieci nie mogą powodować przerw w świadczeniu usług polegających na odbiorze ścieków i dostawie wody.
8. Ważność warunków 3 lata.

Kierownik Działu Inwestycji
PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.

mgr inż. Barbara Konopka-Gmitruk