



Piaseczno, dn. 27 lipiec 2017 r.

**URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO  
KANCELARIA**

wpłynęło dnia **2017-07-28** IT

L. dz. ....

Ilość załącz. .... podpis **MOJ**

Nr sprawy ..... - 4 -

Inwestor:  
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno  
Wydział Infrastruktury i Transportu  
Publicznego  
ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno

**DZIAŁ INWESTYCJI**  
Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

## WARUNKI TECHNICZNE

nr 364/WKD/17/RB

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) oraz w związku z wnioskiem UMiG Piaseczno o nr. IT.7011.11.2017.MR.384 z dn. 27.06.2017 r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie określa poniżej warunki dotyczące budowy infrastruktury wod.-kan. w związku z opracowaniem wielobranżowego projektu ulicy **4KDD** na odcinku od ulicy Spacerowej do drogi 5KDD w Józefosławiu, po uwzględnieniu następujących wymogów.

### I. Wodociąg

1. Należy zaprojektować i wybudować wodociąg z rur ciśnieniowych PE100 SDR11 o średnicy  $\varnothing 225$ mm z odgałęzieniami do działek zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi (lokalizację należy uzgodnić pisemnie z właścicielami posesji).
2. Projektowany wodociąg należy połączyć z projektowanym przewodem wodociągowym w ulicy Spacerowej (inwestycja prowadzona przez Gminę Piaseczno)
3. Połączenia z istniejącym przewodem należy projektować z pełnym węzłem zasuw.

### II. Kanalizacja sanitarna

1. W pasie drogowym ulicy należy zaprojektować kanał sanitarny w systemie grawitacyjno-tłocznym z odgałęzieniami do działek zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi (lokalizację należy uzgodnić pisemnie z właścicielami posesji).
2. Włączenie do projektowanego kanału sanitarnego w ulicy Spacerowej (inwestycja prowadzona przez Gminę Piaseczno)

### III. Kanalizacja deszczowa

1. W związku z brakiem urządzeń miejskich warunków technicznych dotyczących zrzutu ścieków deszczowych z pasa drogowego projektowanej ulicy nie określa się.

### IV. Wymagania ogólne

1. Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt złożyć do uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.
2. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiązujące PN-EN.
3. Wszystkie rozwiązania techniczne dotyczące ewentualnych kolizji nowoprojektowanego układu drogi z infrastrukturą wod.-kan. powstałych na etapie projektowym należy sukcesywnie uzgadniać z PWiK Piaseczno.
4. Istniejące uzbrojenie na sieci wod.-kan. należy dostosować do nowoprojektowanych rzędnych ulicy.
5. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich urządzeń i sieci wod.-kan. podlegają uzgodnieniu z właścicielem sieci.
6. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych należy poinformować PWiK Piaseczno co najmniej 7 dni wcześniej.
7. Wszelkie prace związane z modernizacją istniejących sieci nie mogą powodować przerw w świadczeniu usług polegających na odbiorze ścieków i dostawie wody.
8. Ważność warunków 3 lata.

PWiK Piaseczno  
Główny Specjalista ds. Inwestycji  
*[Podpis]*