

Nazwa inwestycji:

## Remont ulicy Granicznej (droga gminna) od ul. Sosnowej do ul. Wilanowskiej w Piasecznie

Nr tomu:  ---		Faza:  <b>DOKUMENTACJA PRZETARGOWA</b>	
Branża: <b>DROGI</b>	Kategoria obiektu budowlanego: <b>XXV</b>	Temat:  <b>KOSZTORYS OFERTOWY</b>	
Inwestor:			
		Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno	
Biuro projektowe:		Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/13 02-640 Warszawa www.vivalo.pl biuro@vivalo.pl	
			

Jednostka ewidencyjna:	Nr obrębu:	Nr działki:
141804_4 (Piaseczno miasto)	0064	57
	0078	2/1, 2/2

Stanowisko:	Branża:	Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	Drogi	mgr inż. Rafał Jakubicki	MAZ/0038/POOD/13	

Data:	Warszawa, 10.2017	Nr projektu:	2017_28
Nr archiwalny:	DP/2017/28	Numer egz.	

## Kosztyorys ofertowy

Remont ulicy Granicznej (droga gminna) od ul. Sosnowej do ul. Wilanowskiej w Piasecznie

Lp.	Nr STWiORB	Podstawa	Rodzaj robót	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
				Nazwa	Ilość		
<b>1</b>	<b>D.01.00.00</b>	*	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				*
1.1	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym				0,33
1.2	D.01.02.02	KNR 5-12 0101-02	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej				0,33
1.3	D.01.02.04	KNR-2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami fundamentowymi (krawężniki do ponownego wykorzystania)				268,00
1.4	D.01.02.04	KNR 5-03 0703-03 + analiza własna	Przestawienie słupa telekomunikacyjnego				3,00
<b>2</b>	<b>D.02.00.00</b>	*	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				*
2.1	D.02.01.01	KNR 2-01 0207-01 0214-03	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład (korytowanie pod konstrukcję nawierzchni)				149,90
<b>3</b>	<b>D.04.00.00</b>	*	<b>PODBUDOWY</b>				*
3.1	D.04.03.01	KNR 2-31 0103-04	Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-VI (zjazd, pobocza z kruszywa)				468,08
3.2	D.04.03.01	KNR 2-31 0103-04	Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia oraz uzupełnienie istniejącej podbudowy pod bitumiczne warstwy konstrukcyjne nawierzchni (jezdnie, progi zwalniające)				1527,32
3.3	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. 0-8 cm (warstwa wyrównawcza - progi zwalniające)				51,60
3.4	D.04.03.01	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z mieszanki niezwiązanej				1475,72
3.5	D.04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego				1475,72
3.6	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. 15 cm (pobocza umocnione)				350,04
3.7	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 20 cm (zjazdy indywidualne)				118,04
<b>4</b>	<b>D.05.00.00</b>	*	<b>NAWIERZCHNIE</b>				*
4.1	D.05.03.05b	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm				1475,72
4.2	D.05.03.05a	KNR 2-31 0310-01, 0310-02	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa wiążąca gr. 5 cm				1475,72
4.3	D.05.03.23	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1.4 gr. 5 cm - kolor czerwony (progi zwalniające)				51,60
<b>5</b>	<b>D.07.00.00</b>	*	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				*
5.1	D.07.01.01	KNR 2-31 0706-03	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi				6,26
5.2	D.07.02.01	KNR AT-04 0210-01	Punktowe elementy odblaskowe				24,00



5.3	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2,00		
5.4	D.07.02.01	KNNR 6 0702-05	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu A - I generacji	szt.	2,00		
5.5	D.07.02.01	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu B - I generacji	szt.	2,00		
5.6	D.07.02.01	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu T - I generacji	szt.	2,00		
<b>6</b>	<b>D.06.00.00</b>	*	<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*	*	
6.1	D.08.01.01	KNNR 6 0403-04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm - wykorzystanie krawężników z robiórki	m	268,00		
<b>7</b>	<b>D.07.00.00</b>	*	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	
7.1	D.09.01.01	KNNR 1 0507-01 + KNNR 1 0507-02	Humusowanie wraz z obsianiem trawą gr. 15 cm	m2	61,47		
						<b>Suma</b>	
						<b>VAT</b>	
						<b>Brutto</b>	

  
**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
 mgr inż. Bogdan Krawczyk

**PODINSPEKTOR**  
 Zbigniew Wysocki  
 ul. WRP. - I-K-0006/RA/18/83  
 tel. 691183

12.01.2018R.