

Nazwa inwestycji:

## Remont ulicy Granicznej (droga gminna) na odcinku od ul. Aleja Pokoju do ul. Leśnej i Sosnowej w Piasecznie

Nr tomu: <b>IV</b>		Faza: <b>DOKUMENTACJA PRZETARGOWA</b>	
Branża: <b>DROGI</b>	Kategoria obiektu budowlanego: <b>XXV</b>	Temat: <b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>	
<b>Inwestor:</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: right;">           Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno            ul. Kościuszki 5            05-500 Piaseczno         </div> </div>			
<b>Biuro projektowe:</b> 		Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/13 02-640 Warszawa www.vivalo.pl biuro@vivalo.pl	

Jednostka ewidencyjna:	Nr obrębu:	Nr działki:
141804_4 (Piaseczno miasto)	0064	57, 58/2, 64
	0076	2, 67, 68
	0078	1, 2/2

Stanowisko:	Branża:	Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	Drogi	mgr inż. Rafał Jakubicki	MAZ/0038/POOD/13	

Data:	Warszawa, 12.2017	Nr projektu:	2017_29
Nr archiwalny:	PR/2017/29	Numer egz.	

## Przedmiar robót

Nazwa:		Remont ulicy Granicznej (droga gminna) na odcinku od ul. Aleja Pokoju do ul. Leśnej i Sosnowej w Piasecznie			
Lp.	Nr STWiORB	Podstawa	Rodzaj robót	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
<b>1</b>	<b>D.01.00.00</b>	*	<b>ROBOTY PRZYGOTAWCZE</b>	*	*
1.1	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym	km	0,59
1.2	D.01.02.02	KNR 5-12 0101-02	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,59
1.3	D.01.02.04	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Rozebranie nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie na średnią gr. 9 cm	m2	3499,00
1.4	D.01.02.04	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudową	m2	120,00
<b>2</b>	<b>D.04.00.00</b>	*	<b>PODBUDOWY</b>	*	*
2.1	D.04.03.01	KNR 2-31 0103-04	Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia oraz uzupełnienie istniejącej podbudowy pod bitumiczne warstwy konstrukcyjne nawierzchni (jezdni, progi zwalniające)	m2	3619,00
<del>2.2</del>	<del>D.04.04.02</del>	<del>KNR 2-23 0104-01 0104-02</del>	<del>Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. 20 cm (zjazdy)</del>	<del>m2</del>	<del>120,00</del>
2.3	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. 0-8 cm (warstwa wyrównawcza - progi zwalniające)	m2	120,00
2.4	D.04.03.01	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy z mieszanki niezwiązanej	m2	3499,00
2.5	D.04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego	m2	3499,00
<b>3</b>	<b>D.05.00.00</b>	*	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*
3.1	D.05.03.05b	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm	m2	3499,00
3.2	D.05.03.05a	KNR 2-31 0310-01, 0310-02	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa wiążąca gr. 5 cm	m2	3499,00
3.3	D.05.03.23	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm - kolor czerwony (progi zwalniające)	m2	120,00
<b>4</b>	<b>D.07.00.00</b>	*	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b>	*	*
4.1	D.07.01.01	KNR 2-31 0706-03	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi	m2	12,95
4.2	D.07.02.01	KNR AT-04 0210-01	Punktowe elementy odbliaskowe	szt.	50,00
4.3	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	8,00

PODINSPEKTOR  
 Zbigniew Wysocki  
 nr. WBP-I-K-0388/18/83

4.4	D.07.02.01	KNNR 6 0702-05	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu A - I generacji	szt.	5,00
4.5	D.07.02.01	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu B - I generacji	szt.	4,00
4.6	D.07.02.01	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu T - I generacji	szt.	4,00
4.7	D.07.02.01	analiza własna	Demontaż tablic znaków drogowych pionowych	szt.	6,00

WYKŁĘCZONO P02.-2.2

**PODINSPEKTOR**

Zbigniew Wysocki  
upr. WBP-1/K-8386/RA/18/83  
St-691/83

**GLÓWNY SPECJALISTA**

mgr inż. Bogdan Krawczyk