

25.	SK-14	SR-4	1	1				
26.	SK-14	SK-14/1	9		18			
27.	SK14/1	ST-10	8	8				
28.	SK-14	SK-15	36	48	24		36	
29.	SK-15	SK-15/1	9	0	18			
30.	SK-15/1	ST-12	1	1				
31.	SK-15	ST-11	1	1				
32.	SK-15	SK-16	43	62	24	13	30	po trasie odejście do ST-13
33.	SK-16	SK-17	85	158	12	85	12	po trasie przyłączy do ul. Śląska 3
34.	SK-17	ST-14	1	1				
35.	SK-17	SK-17/1	9		18			
36.	SK-17/1	przyłączy ul. Śląska 6	42			42		
37.	SK-17/1	przyłączy ul. Śląska 6A	45			45		
38.	SK-17	SK-18	65	106	24	44	12	po trasie odejście do budynku na działce nr 80
39.	SK-18	ST-16	5	5				
40.	SK-18	SK-19	17	0	34			
41.	SK-19	ST-17	1	1				

5.4. Zestawienie materiałów

Tabela nr 1 - Zestawienie podstawowych materiałów

Lp.	Materiał	Jednostka	Ilość
1	DVR110	[m]	1369
2	HDPE110/6,3	[m]	563
3	HDPE40/3,7	[m]	419,5
4	A110PS	[m]	309
5	Studnia SKR-1	[szt.]	25
6	Właz typu ciężkiego, ryglowany	[szt.]	25
7	Słup telekom. typu STŻ 1x7	[szt.]	11
8	Słup telekom. typu STŻ 2x7	[szt.]	4
9	Słupek oznaczeniowy SO	[szt.]	2
10	Słupek rozdzielczy SR	[szt.]	3
11	XzTKMXpwn 2x2x0,5	[m]	1505
12	XzTKMXpw 2x2x0,5	[m]	1303
13	XzTKMXpw 15x4x0,5	[m]	240
14	XzTKMXpw 30x4x0,5	[m]	70
15	Skrzynka kablowa	[szt.]	3
16	Taśma ostrzegawcza	[m]	1300