

KOSZTORYS OFERTOWY							
Budowa ulicy: Śląskiej w Piasecznie kanalizacja teletechniczna							
Branża teletechniczna							
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	Ilość	Cena jed.	Wartość
				Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalizacja teletechniczna							
Prace montażowe							
1	45231600-1	T-01.01.01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. IV, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu kanalizacji [ Rura DVR 110]	m	684,5		
2	45231600-1	T-01.01.01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. IV, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu kanalizacji [ Rura HDPE 110/6,3]	m	281,5		
3	45231600-1	T-01.01.01	Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-2 z gotowej mieszanki betonowej w gruncie kat. III [ SKR-1 kpl z wiazem typu ciężkiego]	szt	25		
4	45231600-1	T-01.01.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	155,52		
5	45231600-1	T-01.01.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm rury przewodowe z PCW - Rura dwudzielna 160	m	309		
6	45231600-1	T-01.01.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm rury przewodowe z PCW - HDPE 40/3,7	m	419,5		
7	45231600-1	T-01.01.01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	103,68		
8	45231600-1	T-01.01.01	Wykonanie przewiertu rura fi 250	m	18		
9	45231600-1	T-01.01.01	Montaż i ustawienie słupów drewnianych pojedynczych o dł. 7 m ze szczytłem żelbetowym, belkami ustojowymi i podporą odporową w szczudle żelbetowym i belką ustojową - grunt kat. III [Słup telekom. STŻ1x7]	szt	11		
10	45231600-1	T-01.01.01	Montaż i ustawienie słupów kablowych drewnianych bliźniaczych o dł. 7 m ze szczytłami żelbetowymi i belkami ustojowymi - grunt kat. III Słup telekom. STŻ2x7]	szt	4		
11	45231600-1	T-01.01.01	Zawieszanie kabla napowietrznego XTKMXo o śr. 15 mm [XzTKMXpwn 2x2x0,5mm2]	m	320		
12	45231600-1	T-01.01.01	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce Pb do kanalizacji kablowej w otwór wolny [XzTKMXpwn 2x2x0,5mm2]	m	1305		
13	45231600-1	T-01.01.01	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce Pb do kanalizacji kablowej w otwór wolny [XzTKMXpw2x2x0,5mm2]	m	1140		
14	45231600-1	T-01.01.01	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce Pb do kanalizacji kablowej w otwór wolny [XzTKMXpw15x4x0,5mm2]	m	240		
15	45231600-1	T-01.01.01	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce Pb do kanalizacji kablowej w otwór wolny [XzTKMXpw35x4x0,5mm2]	m	70		
16	45231600-1	T-01.01.01	Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o długości do 2 km w kanalizacji śr. rur 32 mm sprężarką	odc.	3		
17	45231600-1	T-01.01.01	Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową - otwór wolny	otwór	110		

18	45231600-1	T-01.01.01	Montaż słupka oznaczeniowego SO	szt.	2		
19	45231600-1	T-01.01.01	Montaż słupka rozdzielczego SR	szt.	3		
20	45231600-1	T-01.01.01	Montaż głowicy kablowej	szt.	4		
21	45231600-1	T-01.01.01	Przestawienie istniejącego słupa	kpl	2		
22	45231600-1	T-01.01.01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	kpl	12		
23	45231600-1	T-01.01.01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 60 parach	kpl	3		
24	45231600-1	T-01.01.01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach	kpl	1		
25	45231600-1	T-01.01.01	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach	kpl	12		
26	45231600-1	T-01.01.01	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 60 parach	kpl	3		
27	45231600-1	T-01.01.01	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach	kpl	1		
28	45231600-1	T-01.01.01	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	8		
29	45231600-1	T-01.01.01	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	8		
30	45231600-1	T-01.01.01	Odtworzenie izolacji na budynku [Koszt odtworzenia pozostałych elewacji budynków, zawiera się w kosztorysie branży elektrycznej]	m2	2		
31	45231600-1	T-01.01.01	Odtworzenie struktury i malowanie elewacji [Koszt odtworzenia pozostałych elewacji budynków, zawiera się w kosztorysie branży elektrycznej]	m2	36		
32	45231600-1	T-01.01.01	Geodezja Inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1		
33	45231600-1	T-01.01.01	Opłaty dodatkowe - uzgodnienia	kpl	1		
				Razem dział: Prace montażowe			
Prace demontażowe							
1	45231400-9	T-01.01.01	Demontaż słupów pojedynczych z ustojami	szt	17		
2	45231400-9	T-01.01.01	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN z przeznaczeniem na złom	km	0,9		
3	45231400-9	T-01.01.01	Utylizacja	kpl	1		
				Razem dział: Prace demontażowe			
				RAZEM			
				PODATEK VAT .....%			
				CENA OFERTOWA (brutto)			
.....				.....			
data				podpis upelnomocnionego Przedstawiciela			