

Budowa ulicy: Śląskiej w Piasecznie wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i usunięciem kolizji NN							
Branża elektryczna							
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	Ilość	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa oświetlenia							
*			Szafka SO1				
1	45231400-9	SST.2	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie wylewanym na mokro Szafka oświetleniowa SO1 [6-polowa]	szt.	1		
2	45231400-9	SST.2	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	305,92		
3	45231400-9	SST.2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m	956		
4	45231400-9	SST.2	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x35mm2	m	1092		
5	45231400-9	SST.2	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x50mm2	m	5		
6	45231400-9	SST.2	Układanie uziomów w rowach kablowych bednarka ocynkowana FeZn 25x4	m	1102		
7	45231400-9	SST.2	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm rury przewodowe z PCW - HDPE 110	m	321		
8	45231400-9	SST.2	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	229,44		
9	45231400-9	SST.2	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg Słup oświetleniowy okrągły stożkowy 8m	szt.	34		
10	45231400-9	SST.2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Oprawa oświetleniowa LED 500mA/110W/12401lm/IP66	szt.	34		
11	45231400-9	SST.2	Dostawa tabliczek oświetleniowych Tabliczka słupowa	kpl	34		
12	45231400-9	SST.2	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	48		
13	45231400-9	SST.2	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól	szt	1		
14	45231400-9	SST.2	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	34		
15	45231400-9	SST.2	Pomiary natężenia oświetlenia drogowego	kpl	34		
16	45231400-9	SST.2	Geodezja Inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1		
17	45231400-9	SST.2	Opłaty dodatkowe - uzgodnienia z zakładem energetycznym	kpl	1		
Razem dział: Budowa oświetlenia							
Usunięcie kolizji elektroenergetycznych wraz ze skablowaniem linii napowietrznej							
			Prace demontażowe				
1	31224000-2	SST.2	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. I-II	m	60		
2	31224000-2	SST.2	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami [słup pojedynczy ŻN 10]	szt	16		
3	31224000-2	SST.2	Demontaż słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych [ Słup aowy ŻN 10]	szt	12		
4	31224000-2	SST.2	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom	km	1,472		
5	31224000-2	SST.2	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	szt	24		
6	31224000-2	SST.2	Demontaż złączy kablowych podwójnych	szt	1		
7	31224000-2	SST.2	Utylizacja	kpl	1		
Razem dział: Prace demontażowe							
			Prace montażowe				
1	31224000-2	SST.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m słup RKK2-9/10 [ kpl wyposażony]	słup	9		
2	31224000-2	SST.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m żerdź EPV 10.5/12 [ kpl wyposażony]	słup	4		
3	31224000-2	SST.2	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> lub podobnych o przekroju 4x70 mm2	km.przew.	0,134		
4	31224000-2	SST.2	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> lub podobnych o przekroju 4x25 mm2	km.przew.	0,23		
5	31224000-2	SST.2	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	464		
6	31224000-2	SST.2	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm rury przewodowe z PCW - HDPE 110	m	729		
7	31224000-2	SST.2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m	1450		
8	31224000-2	SST.2	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	348		
9	31224000-2	SST.2	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x120mm2	m	420		

[illegible]