
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie ul. Dalekiej
ADRES INWESTYCJI : Zalesie Dolne Piaseczno
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno
BRANŻA : Sanitarna - sieci zewn.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ul. Daleka						
1.1	Roboty przygotowawcze						
1.2	Roboty odtworzeniowe nawierzchni						
1.3	Roboty ziemne ul. Daleka						
1.4	Roboty montażowe ul. Daleka						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		45000000-7	ul. Daleka					
1.1		45100000-8	Roboty przygotowawcze					
1 d.1. 1	D-00.00.00	kalk. własna	Dostosowanie do wymagań ogólnych	kpl.	1			
2 d.1. 1	D-00.00.00	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl.	1			

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2		45000000-7	Roboty odtworzeniowe nawierzchni				
3 d.1. 2	D-02.00.00	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	610		
4 d.1. 2	D-02.00.00	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	610		
5 d.1. 2	D-02.00.00	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie drogi celem uzyskania odpowiednich spadków	m ²	610		

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3		45111000-8	Roboty ziemne ul. Daleka				
6 d.1. 3	D- 02.01.01S	KNR AT-11 0101-04	Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-liniowym kopyarki 0,60 m ³	m ³	30.5*1.4* 1.15+ 147.5*2.3* 1.45+6*3.2* 2.5+12*1.6* 2.5 = 637.02		
7 d.1. 3	D- 02.01.01S	KNR-W 2-01 0311-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0.9 m i szerokości do 2.5 m w gruncie kat. I-II pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym	m ³	637.02* 0.05 = 31.85		
8 d.1. 3	D- 02.01.01S	KNR-W 2-18 0901-01	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.	4		
9 d.1. 3	D- 02.03.01S	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³	(30.5*1.15+ 147.5* 1.45+6* 3.2+12*1.6) *0.65 = 186.78		
10 d.1. 3	D- 02.03.01S	KNR-W 2-18 0901-06	Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.	4		
11 d.1. 3	D- 02.03.01S	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	637.02+ 31.85- 186.78 = 482.09		
12 d.1. 3	D- 02.03.01S	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	637.02+ 31.85 = 668.87		
13 d.1. 3	D- 02.03.01S	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II)	m ³	186.78		

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4		45231300-8	Roboty montażowe ul. Daleka				
14 d.1.4	D-03.02.01	kalk. własna	Podłączenie do sieci istn.	kpl.	1		
15 d.1.4	D-03.02.01	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur z tworzyw sztucznych SN8 o śr. zewn. 200 mm	m	30.5		
16 d.1.4	D-03.02.01	KNR-W 2-18 0408-06	Kanały z rur z tworzyw sztucznych SN8 o śr. zewn. 315 mm	m	147.5		
17 d.1.4	D-03.02.01	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m	30.5		
18 d.1.4	D-03.02.01	KNR 2-18 0804-05	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm	m	147.5		
19 d.1.4	D-03.02.01	KNR 2-18 0804-02	Badanie kamerą kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m	30.5		
20 d.1.4	D-03.02.01	KNR 2-18 0804-02	Badanie kamerą kanałów rurowych o śr.nom. 315 mm	m	147.5		
21 d.1.4	D-03.02.01	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych DN1200	stud.	6		
22 d.1.4	D-03.02.01	KNR-W 2-18 0524-02	Studnie wpustowe z tworzyw sztucznych DN500	szt.	12		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: