
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie ul. Miłej
ADRES INWESTYCJI : Zalesie Dolne Piaseczno
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno
BRANŻA : Sanitarna - sieci zewn.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ul. Miła						
1.1	Roboty przygotowawcze						
1.2	Roboty odtworzeniowe nawierzchni						
1.3	Roboty ziemne ul. Miła						
1.4	Roboty montażowe ul. Miła						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		45110000-1	ul. Miła				
1.1		45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1	D-00.00.00	kalk. własna	Dostosowanie do wymagań ogólnych	kpl.	1		
d.1.							
1							
2	D-00.00.00	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl.	1		
d.1.							
1							

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2		45000000-7	Roboty odtworzeniowe nawierzchni				
3 d.1. 2	D-02.00.00	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	570		
4 d.1. 2	D-02.00.00	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	570		
5 d.1. 2	D-02.00.00	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie drogi celem uzyskania odpowiednich spadków	m ²	570		

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3		45111000-8	Roboty ziemne ul. Miła				
6 d.1. 3	D- 02.01.01S	KNR AT-11 0101-04	Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-liniowym kopyarki 0,60 m ³	m ³	31*1.4* 1.15+140* 2.2*1.45+6* 3.2*2.5+10* 1.6*2.5 = 584.51		
7 d.1. 3	D- 02.01.01S	KNR-W 2-01 0311-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0.9 m i szerokości do 2.5 m w gruncie kat. I-II pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym	m ³	584.51* 0.05 = 29.23		
8 d.1. 3	D- 02.01.01S	KNR-W 2-18 0901-01	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.	3		
9 d.1. 3	D- 02.03.01S	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³	(31*1.15+ 140*1.45+ 6*3.2+10* 1.6)*0.65 = 178.00		
10 d.1. 3	D- 02.03.01S	KNR-W 2-18 0901-06	Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.	3		
11 d.1. 3	D- 02.03.01S	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	584.51+ 29.23-178 = 435.74		
12 d.1. 3	D- 02.03.01S	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	584.51+ 29.23 = 613.74		
13 d.1. 3	D- 02.03.01S	KNR-W 4-01 0109-05 0109- 08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II)	m ³	178		

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4		45231300-8	Roboty montażowe ul. Miła				
14 d.1. 4	D-03.02.01	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur z tworzyw sztucznych SN8 o śr. zewn. 200 mm	m	31		
15 d.1. 4	D-03.02.01	KNR-W 2-18 0408-06	Kanały z rur z tworzyw sztucznych SN8 o śr. zewn. 315 mm	m	140		
16 d.1. 4	D-03.02.01	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m	31		
17 d.1. 4	D-03.02.01	KNR 2-18 0804-05	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm	m	140		
18 d.1. 4	D-03.02.01	KNR 2-18 0804-02	Badanie kamerą kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m	31		
19 d.1. 4	D-03.02.01	KNR 2-18 0804-02	Badanie kamerą kanałów rurowych o śr.nom. 315 mm	m	140		
20 d.1. 4	D-03.02.01	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych DN1200	stud.	6		
21 d.1. 4	D-03.02.01	KNR-W 2-18 0524-02	Studnie wpustowe z tworzyw sztucznych DN500	szt.	10		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: