

PRZEDMIAR
robót

Nazwa inwestycji : Budowa drogi ul.Żytnia - uładanie rur dla sieci kablowej 15kV
Adres inwestycji : Piaseczno
Inwestor : Gmina Piaseczno
Adres Inwestora : 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5
Branża : elektryczna

Sporządził: Dariusz Wycech

Zatwierdził:

Data oprac.: luty 2018 r..

Data zatw.:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa drogi pod ul. Żytnią w Piasecznie - montaż rur dla sieci kablowej SN15kV			
1	Montaż rur pod sieć kablową 15kV	1	6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa drogi pod ul. Żytnią w Piasecznie - montaż rur dla sieci kablowej SN15kV					
1		Montaż rur pod sieć kablową 15kV			
1 d.1	KNR 2-01 0701-0303	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV 19+8+9	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
2 d.1	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - 2x10cm Krotność = 2 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
3 d.1	KNR-W 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie - DVK-160 z uszczelnieniem wylotów pokrywą ET-160 odc.2 8+7	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
4 d.1	KNR-W 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie - SRS-160 z uszczelnieniem wylotów pokrywą ET-160 odc. 1 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
5 d.1	KNP 18 0416- 01.03	Przykrycie rur folią kalandrowaną czerwoną 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
6 d.1	KNR 2-01 0704-0303	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II - czerwona	m ²	13.86
2.	Piasek zwykły	m ³	3.70
3.	Pokrywa szczelna ET-160	szt.	6.00
4.	Rury przewodowe DVK-160	m	15.60
5.	Rury przewodowe SRS-160	m	18.72
6.	materiały pomocnicze	zł	
	RAZEM		

Słownie: