



Piaseczno, dn. 31.08.2017 r.

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
KANCELARIA

wpłynęło dnia 2017-09-12
1158386 IT
Lp. dz. ilość załącz. podpis
Nr sprawy 116028 - 4 -

Inwestor:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Wydział Infrastruktury
i Transportu Publicznego
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

DZIAŁ INWESTYCYJNY
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

WARUNKI TECHNICZNE

nr 449/D/17/BS

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) oraz w związku z wnioskiem UMiG Piaseczno o nr. IT.7011.12.2017.DK.404 z dn. 30.06.2017 r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie określa poniżej warunki dotyczące budowy infrastruktury wod.-kan. w związku z opracowaniem koncepcji drogi wraz ze ścieką rowerową wzdłuż drogi 722 na odcinku od ulicy Bema do połączenia z ulicą Dworcową i Poniatowskiego w Piasecznie, po uwzględnieniu następujących wymogów.

I. Wodociąg

1. W przedmiotowym terenie nie przewiduje się rozbudowy sieci wodociągowej.

II. Kanalizacja sanitarna

1. W przedmiotowym terenie nie przewiduje się rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

III. Kanalizacja deszczowa

1. Ścieki deszczowe z pasa drogowego projektowanej ulicy należy odprowadzać do kanału deszczowego Ø315mm w ulicy Bema.

IV. Wymagania ogólne

1. Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować zgodnie z „Wytocznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt złożyć do uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.
2. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiązujące PN-EN.
3. Wszystkie rozwiązania techniczne dotyczące ewentualnych kolizji nowoprojektowanego układu drogi z infrastrukturą wod.-kan. powstałych na etapie projektowym należy sukcesywnie uzgadniać z PWiK Piaseczno.
4. Istniejące uzbrojenie na sieci wod.-kan. należy dostosować do nowoprojektowanych rzędnych ulicy.
5. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich urządzeń i sieci wod.-kan. podlegają uzgodnieniu z właścicielem sieci.
6. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych należy poinformować PWiK Piaseczno co najmniej 7 dni wcześniej.
7. Wszelkie prace związane z modernizacją istniejących sieci nie mogą powodować przerw w świadczeniu usług polegających na odbiorze ścieków i dostawie wody.
8. Ważność warunków 3 lata.

PWiK PIASECZNO
SPECJALISTA DS.
INWESTYCYJNY I UZGODNIEŃ

Bartosz Strugała