

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Piasecznie- Budowa sieci średniego napięcia  
ADRES INWESTYCJI : Piaseczno, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie  
INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Cyprian Kowalczyk  
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.06.2017

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Piasecznie , Piaseczno, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.  
Kosztorysem objęto budowę sieci średniego napięcia w drodze gminnej - ulicy Szkolnej na odcinku od ulicy Powstańców warszawy do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie :

- Zabezpieczenie linii SN rurami osłonowymi.

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Zabezpieczenie linii SN</b>			
d.1	KNNR 5 0701-02 z.sz.2.14. 9902-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)	m <sup>3</sup>		
		0.5*0.8*105	m <sup>3</sup>	42.000	
				RAZEM	42.000
2	KNR 2-25 d.1 0612-02	Rury osłonowe A 160PS	m		
		105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
3	KNNR 5 d.1 0713-02 z.sz.2.14. 9902-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)	m		
		105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
4	KNNR 5 d.1 0702-05 z.sz.2.14. 9902-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)	m <sup>3</sup>		
		0.8*0.5*105	m <sup>3</sup>	42.000	
				RAZEM	42.000
2		<b>Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych - inne roboty objęte umową</b>			
5	własny	obsługa geodezyjna	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KW 1 01-01 d.2	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	własny	Koszt zajęcia pasa drogowego	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000