

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI W BOBROWCU
ADRES INWESTYCJI : BOBROWIEC GMINA PIASECZO
INWESTOR : <<nazwa zamawiającego>>
ADRES INWESTORA : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 15.02.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.02.2018

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
Jerzy Nowak
upr. bud. nr 51-524/79

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR-W 2-01 d.1 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 34*21	m ²		
			m ²	714.000	
				RAZEM	714.000
2	KNR-W 2-01 d.1 0203-02	Wkoniaie koryta pod boisko w gruncie kat iii-przyjęto 85% (32.0*19.0)*0.2*0.85	m ³		
			m ³	103.360	
				RAZEM	103.360
3	KNR-W 2-01 d.1 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)-przyjęto 15% (32.0*19.0)*0.20*0.15	m ³		
			m ³	18.240	
				RAZEM	18.240
4	KNR-W 2-01 d.1 0306-02	Ręczne wykopy jamiste pod stojaki do koszykówki (0.50*0.50)*1.0*2	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
5	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 103.36+18.24+0.5	m ³		
			m ³	122.100	
				RAZEM	122.100
2		PODBUDOWY I OBRZEŻA			
6	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III 32*2+19*2	m		
			m	102.000	
				RAZEM	102.000
7	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (0.12*0.15)*0.1*102	m ³		
			m ³	0.184	
				RAZEM	0.184
8	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 102	m		
			m	102.000	
				RAZEM	102.000
9	KNR 2-31 d.2 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 32.0*19.0	m ²		
			m ²	608.000	
				RAZEM	608.000
10	KNR 2-31 d.2 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 32.0*19.0	m ²		
			m ²	608.000	
				RAZEM	608.000
11	KNR 2-31 d.2 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 32.0*19.0	m ²		
			m ²	608.000	
				RAZEM	608.000
12	KNR 2-31 d.2 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 CM 32.0*19.0	m ²		
			m ²	608.000	
				RAZEM	608.000
13	KNR 2-31 d.2 0105-01	Wykonanie warstwy stabilizującej - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 32.0*19.0	m ²		
			m ²	608.000	
				RAZEM	608.000
14	ANALIZA d.2 WŁASNA	Wykonanie poliuretanowej nawierzchni boiska EPDM typu natrysk.warstwa nośna 1,1 cm ,warstwa scieralna 0,2 cm-kolor ceglasty 32.0*19.0	m ²		
			m ²	608.000	
				RAZEM	608.000
3		WYOSARZENIE BOISKA			
15	KNR 2-02 d.3 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu (0.5*0.5)*1.0*2	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
16		Montaż kompletnych stojaków do koszykówki (stojak , tablice obręcze, siatki 2	kpl		
			kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-01 d.3 1217-03	Dwukrotne malowanie linii boiska 29.0*2+15.0*3+5.80*4+4.90*2+25.50*2+7.20*3+6.60	m		
			m	215.200	
				RAZEM	215.200