



Piaseczno, dn. 31.08.2017 r.

DZIAŁ INWESTYCJI
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
KANCELARIA

wpłynęło
dnia 2017-09-12
L. dz. 158387/111
Ilość załącz. podpis
Nr sprawy

Inwestor:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Wydział Infrastruktury
i Transportu Publicznego
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

*P. Kowalski
13.08.17*

WARUNKI TECHNICZNE

nr 451/WKD/17/BS

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) oraz w związku z wnioskiem UMiG Piaseczno o nr. IT.7011.15.2017.DK.408 z dn. 05.07.2017 r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie określa poniżej warunki dotyczące budowy infrastruktury wod.-kan. w związku z opracowaniem projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 – ul. 17-go Stycznia na odcinku od skrzyżowania z DK 79 do ronda Solidarności w Piasecznie, po uwzględnieniu następujących wymogów.

I. Wodociąg

1. W pasie drogowym, poza pasem jezdnym należy zaprojektować i wybudować nowy wodociąg z rur ciśnieniowych PE100 SDR11 o średnicy Ø225mm z wraz z brakującymi odgałęzieniami do działek, zastępujący istniejący wodociąg Ø225 w ul. 17-go Stycznia.
2. Istniejące odgałęzienia do działek włączyć do nowoprojektowanego wodociągu.
3. Projektowany wodociąg należy połączyć z istniejącymi sieciami wodociągowym w ulicach Staszica, Rejtana, Staropolskiej, Zagrodowej, 1-go Maja i Przedwiośnia.
4. Połączenia z istniejącymi przewodami należy projektować z pełnym węzłem zasuw.
5. Wodociąg zakończyć hydrantem DN100 na wysokości działki 33/2 obręb 0058.

II. Kanalizacja sanitarna

1. Należy zaprojektować i wybudować brakujące odgałęzienia do działek z włączeniem do istniejącego kanału sanitarnego Ø200 w ulicy 17-go Stycznia.

III. Kanalizacja deszczowa

1. Ścieki deszczowe z pasa drogowego ulicy należy odprowadzać do kanału deszczowego Ø600mm w ulicy 17 Stycznia w ilości nieprzekraczającej 15 l/s. Nadmiar ścieków należy retencjonować w przewodach kanalizacyjnych.

IV. Wymagania ogólne

1. Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt złożyć do uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.
2. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiązujące PN-EN.
3. Wszystkie rozwiązania techniczne dotyczące ewentualnych kolizji nowoprojektowanego układu drogi z infrastrukturą wod.-kan. powstałych na etapie projektowym należy sukcesywnie uzgadniać z PWiK Piaseczno.
4. Istniejące uzbrojenie na sieci wod.-kan. należy dostosować do nowoprojektowanych rzędnych ulicy.
5. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich urządzeń i sieci wod.-kan. podlegają uzgodnieniu z właścicielem sieci.
6. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych należy poinformować PWiK Piaseczno co najmniej 7 dni wcześniej.
7. Wszelkie prace związane z modernizacją istniejących sieci nie mogą powodować przerw w świadczeniu usług polegających na odbiorze ścieków i dostawie wody.
8. Ważność warunków 3 lata.

PWiK PIASECZNO
SPECJALISTA DS.
INWESTYCJI I UZGODNIEŃ

Bartosz Strugała