Odcinek	Materiał	L [m]	D		WP		Sposób włączenia do istn/proj. kanału
			Rt1	Rd1($\frac{Rd0}{Rd1}$)	Rt2	Rd2	
W1–D1	PP SN8	11,0	111,71	110,17	111,66	110,39	istn. stud.
W2–D2	PP SN8	4,5	112,13	110,20	112,03	110,29	proj. stud. Ø600
W3–D3	PP SN8	4,5	112,94	111,53	112,84	111,62	proj. stud. Ø600
W4–D4	PP SN8	5,5	113,52	112,02	113,41	112,13	istn. stud.
W5–T1	PP SN8	5,5	113,92	112,56	113,80	112,67	trójnik 315/160
W6–T2	PP SN8	5,0	114,26	112,85	114,14	112,95	trójnik 315/160
W7–D5	PP SN8	5,5	114,50	113,11	114,39	113,22	istn. stud.
W8–D6	PP SN8	5,5	114,78	113,59	114,66	113,70	istn. stud.
W9–T3	PP SN8	5,0	114,99	113,79	114,88	113,89	trójnik 315/160
W10–T4	PP SN8	4,0	115,57	114,44	115,47	114,52	trójnik 315/160
W11–T5	PP SN8	4,0	115,75	114,72	115,64	114,80	trójnik 315/160
W12–D7	PP SN8	4,0	115,94	115,03	115,85	115,11	proj. stud. Ø600

Odcinek	Materiał	L [m]	D		WP		Sposób włączenia do istn/proj. kanału
			Rt1	Rd1($\frac{Rd0}{Rd1}$)	Rt2	Rd2	
W13	——	——	——	——	115,72	——	proj. stud. Ø1200
W14	——	——	——	——	115,80	——	proj. stud. Ø1200
W15	——	——	——	——	116,21	——	proj. stud. Ø1200
W16	——	——	——	——	116,57	——	proj. stud. Ø1200
W17	——	——	——	——	116,90	——	proj. stud. Ø1200
W18	——	——	——	——	117,11	——	proj. stud. Ø1200
W19	——	——	——	——	117,26	——	proj. stud. Ø1200
W20	——	——	——	——	117,79	——	proj. stud. Ø1200
W21	——	——	——	——	117,88	——	proj. stud. Ø1200
W22	——	——	——	——	117,73	——	proj. stud. Ø1200
W23–T6	PP SN8	0,7	117,42	——	117,40	——	trójnik 315/160
W24–T7	PP SN8	1,0	117,30	——	117,26	——	trójnik 315/160



UWAGA

1. Włączenia w istniejacy kanał DN315 wykonać:
   - w miejscach istniejacych studni DN1200
   - poprzez projektowane studnie tworzywowe DN600
   - poprzez projektowane studnie betonowe DN1200
   - poprzez projektowany trójnik dn315/160
2. Wykonać przekopy kontrolne w celu sprawdzenia rzędnej istniejącej infrastruktury.
   Możliwe kolizje z wodociągiem, gazociągiem i kanalizacją sanitarną.
3. Przed wykonaniem przykanalików sprawdzić rzeczywiste rzędne dna istniejącego kanału w miejscach włączenia

VIVALO
VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P Woronicza 78/13
02-640 Warszawa
www.vivalo.pl
e-mail: bluro@vlvalo.pl
tel.: 502 709 556; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Inwestor

GMINA PIASECZNO
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Projekt

Remont ul. Beniowskiego w Piasecznie

Stadium

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	dr inż. Agnieszka Halicka	MAZ/0200/POOS/08	

Nazwa rysunku		Nr rysunku	
Profil sieci kanalizacyjnej		2017-02-04_K-W-P-001-01	
Data	Skala	Nr projektu	Nr rewizji
04.2017	---	2017-02-04	---