




WŁĄCZENIE DO ISTN. STUDNI WYKONAĆ  
W TEN SAM SPOSÓB JAK PIERWOTNIE



- UWAGI
1. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału.
  2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
  3. Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu.
  4. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
  5. W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budową kanału.

**UWAGA !**  
Z uwagi na występowanie uzbrojenia techniczne zlokalizowane w pasie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekopy kontrolne).  
Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.

Przed przystąpieniem do robót WYKONAWCZych sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędne istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych (szczególnie dotyczy do wylotu do istn. kanalizacji sanitarnej) w obrębie skrzyżowania ulicy Wilanowskiej oraz Dziątkowej).

	<p style="text-align: center;"><b>Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno</b>          ul. Kmiciecki 5, 05-500 Piaseczno          tel. (22) 701 75 00; fax (22) 756 70 49          e-mail: <a href="mailto:urzad@piaseczno.eu">urzad@piaseczno.eu</a>; <a href="http://www.piaseczno.eu">www.piaseczno.eu</a></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Konsorcjum firm:</b>  <b>ROBIMART Pracownia Projektowa</b>  <b>ROBIMART Sp. z o.o.</b>          ul. Stawica 1 piętro V, 05-600 Prochowice          tel. (22) 345 50 80; fax (22) 398 70 91          e-mail: <a href="mailto:biuro@robimart.pl">biuro@robimart.pl</a>; <a href="http://www.robimart.pl">www.robimart.pl</a></p>	
Nazwa zamierzenia budowlanego		
<b>ROZBUDOWA ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU</b>		
Nazwa i adres obiektu budowlanego		
<b>SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, SIĘĆ WODOCIĄGOWA I GAZOWA W ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU, POW. PIASECZYŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE</b>		
Stadium	Branża	Tem
<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	<b>SANITARNA</b>	<b>II/III</b>
Projektant inż. Sebastian Szkalowski	Specjalność i nr uprawnień sanitarnia L00/1346/P005/10	Data <div style="text-align: right; font-weight: bold;">GRUDZIEŃ 2016</div>
Opracował inż. Kamili Banosiak	Podpis	Skala
Projektant sprawdzający mgr inż. Agata Czechczyńska-Wojciechowska	Specjalność i nr uprawnień sanitarnia L00/1569/P005/11	<div style="text-align: right;">1:500</div>
Nazwa rysunku	Nr rys.	Nr strony
<b>PROFIL PODŁUŻNY PRZEBUDOWA SIĘCI KANALIZACYJNEJ</b>	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">2.5</div>	