

MIRMAR s.c.

al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U-51, 04-036 Warszawa

- ZAŁĄCZNIK NR 6.4.bis

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa WLZ do rozd. SOK
ADRES INWESTYCJI : Bobrowiec, ul. Główna, dz. nr 115, obręb 0005, gm. Piaseczno
INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Kuciara Asystent Projektanta
DATA OPRACOWANIA : 02.03.2018r.

Poziom cen : III kwartał 2017 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.03.2018r.

Data zatwierdzenia

- ZAŁĄCZNIK NR 6.4.bis

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------|---|----------------|--------|--------|
| 1 | | Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV | | | |
| 1 | KNR 2-01 d.1 0702-02 | Kopanie koparkami podsiębiemymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | | |
| | | 17 | m | 17.000 | |
| | | | | RAZEM | 17.000 |
| 2 | KNR 5-10 d.1 0114-03 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych | m | | |
| | | 21 | m | 21.000 | |
| | | | | RAZEM | 21.000 |
| 3 | KNR 5-10 d.1 0303-02 | Układanie rur ochronnych z DVK 75 w wykopie | m | | |
| | | 17 | m | 17.000 | |
| | | | | RAZEM | 17.000 |
| 4 | KNR 5-10 d.1 0306-02 | Mechaniczne przepychanie rur SRS 75 pod drogami i nasypami | m | | |
| | | 4 | m | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 5 | własny d.1 | Kabel YKY 4x10 | m | | |
| | | 27 | m | 27.0 | |
| | | | | RAZEM | 27.0 |
| 6 | KNR 4-03 d.1 1203-01 | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | odc. | | |
| | | 1 | odc. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | KNR 2-01 d.1 0704-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m ³ | | |
| | | 4.1 | m ³ | 4.100 | |
| | | | | RAZEM | 4.100 |
| 8 | KNR 2-01 d.1 0236-01 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m ³ | | |
| | | 4.1 | m ³ | 4.100 | |
| | | | | RAZEM | 4.100 |
| 2 | | Montaż złączy kablowych | | | |
| 9 | KNR 5-10 d.2 0117-02 | Wprowadzenie/wyprowadzenie kabla do złącza | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |