

**Spis treści**

1. Spis działów przedmiaru robót .....	3
2. Tabela przedmiaru robót .....	4

## Spis działów przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO POŁOŻONEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 W PIASECZNIE

Nr	Opis
1.	<b>Docieplenie stropodachu, rynny, obróbki blacharskie ( łącznik + sala konferencyjna )</b> Kod CPV: 45261000-4
2.	<b>Docieplenie stropodachu, rynny, obróbki blacharskie ( budynek główny )</b> Kod CPV: 45261000-4
3.	<b>Montaż żaluzji okiennych</b> Kod CPV: 45421160-3
4.	<b>Konstrukcje wporcze pod urządzenia</b> Kod CPV: 45262400-5
5.	<b>Roboty remontowe pomieszczenia kotłowni na potrzeby węzła ciepłego</b> Kod CPV: 45400000-1
6.	<b>Remont pomieszczeń biurowych</b>
6.1.	Roboty wykończeniowe - Parter Kod CPV: 45400000-1
6.2.	Roboty wykończeniowe - I piętro Kod CPV: 45400000-1
6.3.	Roboty wykończeniowe - II piętro Kod CPV: 45400000-1
6.4.	Roboty wykończeniowe - III piętro Kod CPV: 45400000-1
6.5.	Sufity podwieszone Kod CPV: 45400000-1

Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO POŁOŻONEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 W PIASECZNIKU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. Docieplenie stropodachu, rynny, obróbki blacharskie ( łącznik + sala konferencyjna )</b> <b>Kod CPV: 45261000-4</b>		
1	KNR 4-01 0535/03		Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku fi 12cm		
			6,60	m	6,6
			(18,80-0,20*2)*2	m	36,8
			razem	m	43,4
2	KNR 4-01 0535/06		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
			7,50*2*2	m	30
			4,00	m	4
			razem	m	34
3	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku		
			0,25*43,40	m2	10,85
			razem	m2	10,85
4	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka obróbek blacharskich attyk i opierzeń z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku		
			attyki (0,25+0,07*2)*(12,05+12,56+6,60)	m2	12,172
			opierzenia 0,38*(12,05+12,56+6,60)	m2	11,86
			0,358*(7,68*2)	m2	5,499
			razem	m2	29,531
5	KNR 4-01 0519/06		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych		
			łącznik 6,60*(7,68-0,25)*1,02	m2	50,019
			sala konferencyjna 12,56*(18,80-0,20*2)*1,02	m2	235,726
			razem	m2	285,745
6	KNR 4-01 0519/07		Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych (Krotność: 2)	m2	285,745
7	KNR 4-01 0304/01		Podwyższenie istniejących ścian attyk o 12 cm (nadmurówka z cegły pełnej gr. 12 cm )		
			(0,25)*(12,05+12,56+6,60)*0,12	m3	0,936
			razem	m3	0,936
8	KNR 2-02 0219/05		Nakrywy attyk ścian ogniowych o średniej grubości 4cm		
			(0,25)*(12,05+12,56+6,60)	m2	7,803
			razem	m2	7,803
9	KNR 2 t.0402/01 wyd.I 2000		Montaż krawędziaka drewnianego impregnowanego na krawędzi połaci dachowej ; przekrój 120x160 mm ; montaż na kołki stalowe		
			6,60	m	6,6
			(18,80-0,20*2)*2	m	36,8
			razem	m	43,4
10	KNR 0-22 t.0527/01 wyd.I 2000		Docieplenie dachu styropapą o wsp. 0,038 W/m2K gr. 16cm wraz z przygotowaniem podłoża i pokryciem z papy zgrzewalnej podkładowej modyfikowanej gr. 3mm i z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia gr. 4,2mm		

Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO POŁOŻONEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 W PIASECZNIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			łącznik 6,60*(7,68-0,25)*1,02 sala konferencyjna 12,56*(18,80-0,20*2)*1,02	m2	50,019
				m2	235,726
			razem	m2	285,745
11	KNNR 3 0503/04		Obróbki z papy nawierzchniowej grubości 4,2mm na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu  285,485*15%	m2	42,823
			razem	m2	42,823
12	KNR 2-02 0506/02		Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,60mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - attyki  attyki (0,25+0,15+0,07*2)*(12,05+12,56+6,60)	m2	16,853
			razem	m2	16,853
13	KNR 2-02 0506/02		Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,60mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pasy nadrynnowe  0,25*43,40	m2	10,85
			razem	m2	10,85
14	KNR-W 2-02 0522/02		Montaż rynien dachowych z odzysku półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej tytanowo-cynkowej	m	43,4
15	KNR-W 2-02 0529/02		Montaż rur spustowych półokrągłych o średnicy 12cm z blachy stalowej tytanowo-cynkowej	m	34
16	KNNR 3 0503/01		Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy - daszek wejścia  7,50*3,30	m2	24,75
			razem	m2	24,75
17	KNR 4-01 0108/11 + KI		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowytadowczymi na odległość do 1km wraz z kosztami obsługi wysypiska  285,745*0,015	m3	4,286
			razem	m3	4,286
18	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowytadowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 4)	m3	4,286
19	KNR 4-04 1107/01		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym  167,216*0,001	t	0,167
			razem	t	0,167
20	KNR 4-04 1107/04		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność: 4)	t	0,167
			<b>2. Docieplenie stropodachu, rynny, obróbki blacharskie ( budynek główny )</b> <b>Kod CPV: 45261000-4</b>		
21	KNR 4-01 0535/03		Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku fi 12cm  (48,86-0,63-0,58)	m	47,65
			razem	m	47,65
22	KNR 4-01 0535/06		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  13,50*4	m	54
			razem	m	54

Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO POŁOŻONEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 W PIASECZNIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku		
			0,25*47,65	m2	11,913
			razem	m2	11,913
24	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka obróbek blacharskich attyk i opierzeń z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku		
			attyki (0,63+0,07*2)*(48,86+11,50*2+3,30+1,00*2)	m2	59,413
			opierzenia 0,38*(47,65+10,50*2)	m2	26,087
			kominy (0,84+0,44)*2*0,45*2	m2	2,304
			(1,04+0,44)*2*0,45*2	m2	2,664
			(0,56+0,56)*2*0,45*2	m2	2,016
			(0,56+1,36)*2*0,45	m2	1,728
			razem	m2	94,212
25	KNR 4-01 0519/06		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy zgrzewalnej		
			(48,86-0,63-0,58)*(10,50)*1,02	m2	510,332
			2,70*1,00	m2	2,7
			razem	m2	513,032
26	KNR 4-01 0519/07		Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych	m2	513,032
27	KNR 4-01 0609/01		Rozebranie izolacji z wełny mineralnej gr. 10cm	m2	513,032
28	KNR 4-01 0212/01		Rozebranie szlichty betonowej gr. 5cm wraz z izolacją ze styropianu gr. 5cm		
			513,032*0,10	m3	51,303
			razem	m3	51,303
29	KNR 2-02 0219/05		Nakrywy attyk ścian ogniowych o średniej grubości 4cm		
			(0,63)*(48,86+11,50*2+3,30+1,00*2)	m2	48,611
			razem	m2	48,611
30	KNNR 2 t.0402/01 wyd.I 2000		Montaż krawędziaka drewnianego impregnowanego na krawędzi połaci dachowej ; przekrój 160x240 mm ; montaż na kołki stalowe	m	47,65
31	KNR 0-22 t.0527/01 wyd.I 2000		Docieplenie dachu styropapą o wsp. 0,038 W/m2K gr. 24cm wraz z przygotowaniem podłoża i pokryciem z papy zgrzewalnej podkładowej modyfikowanej gr. 3mm i z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia gr. 4,2mm	m2	513,032
32	KNNR 3 0503/04		Obróbki z papy nawierzchniowej grubości 4,2mm na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu		
			513,032*15%	m2	76,955
			razem	m2	76,955
33	KNR 2-02 0506/02		Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,60mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - attyki		
			(0,63+0,15+0,07*2)*(48,86+11,50*2+3,30+1,00*2)	m2	70,987
			razem	m2	70,987
34	KNR 2-02 0506/02		Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,60mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pasy nadrynnowe		
			0,25*47,65	m2	11,913
			razem	m2	11,913

Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO POŁOŻONEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 W PIASECZNIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
35	KNR 2-02 0506/02		Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,60mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - opierzenia		
			opierzenia 0,38*(47,65+10,50*2)	m2	26,087
			kominy (0,84+0,44)*2*0,45*2	m2	2,304
			(1,04+0,44)*2*0,45*2	m2	2,664
			(0,56+0,56)*2*0,45*2	m2	2,016
			(0,56+1,36)*2*0,45	m2	1,728
			razem	m2	34,799
36	KNR-W 2-02 0522/02		Montaż rynien dachowych z odzysku półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej tytanowo-cynkowej	m	47,65
37	KNR-W 2-02 0529/02		Montaż rur spustowych półokrągłych o średnicy 12cm z blachy stalowej tytanowo-cynkowej	m	54
38	KNR 4-01 0722/02		Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach		
			kominy (0,84+0,44)*2*1,00*2	m2	5,12
			(1,04+0,44)*2*1,00*2	m2	5,92
			(0,56+0,56)*2*1,00*2	m2	4,48
			(0,56+1,36)*2*1,00	m2	3,84
			razem	m2	19,36
39	ZKNR C-1 0101/07		Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem gruntującym	m2	19,36
40	ZKNR C-1 0114/04		Dwukrotne malowanie farbą silikonową	m2	19,36
41	KNR 4-01 0108/11 + KI		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowypadkowymi na odległość do 1km wraz z kosztami obsługi wysypiska		
			513,032*0,21	m3	107,737
			razem	m3	107,737
42	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowypadkowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 4)	m3	107,737
43	KNR 4-04 0901/05		Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny	m	20
44	KNR 4-04 0901/06		Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny	m	20
45	KNR 4-04 0901/07		Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny	m	20
46	KNR 4-04 1107/01		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym		
			710*0,001	t	0,71
			razem	t	0,71
47	KNR 4-04 1107/04		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność: 4)	t	0,71
48	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - daszek wykusza		
			(0,20+0,07*2)*(18,55+1,06*2)	m2	7,028
			razem	m2	7,028
49	KNR 2-02 0506/02		Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,60mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	7,028

Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO POŁOŻONEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 W PIASECZNIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
50	KNR 0-22 t.0527/01 wyd.I 2000		Docieplenie dachu styropapą o wsp. 0,038 W/m2K gr. 24cm wraz z przygotowaniem podłoża i pokryciem z papy zgrzewalnej podkładowej modyfikowanej gr. 3mm i z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia gr. 4,2mm		
			18,55*1,06	m2	19,663
			razem	m2	19,663
			<b>3. Montaż żaluzji okiennych</b> <b>Kod CPV: 45421160-3</b>		
51	Kalkulacja indywidualna		Dostarczenie i montaż poziomych przesłon przeciwsłonecznych z lameli przeciwsłonecznych systemowych - wg projektu		
			(5,85*3+21,50)*1,20	m2	46,86
			razem	m2	46,86
52	Kalkulacja indywidualna		Dostarczenie i montaż żaluzji zewnętrznych kolor: obudowa i prowadnice: RAL 7045 pióra żaluzji: RAL 3002		
			2,70*1,75*(14*3+2+4)	m2	226,8
			razem	m2	226,8
			<b>4. Konstrukcje wporcze pod urządzenia</b> <b>Kod CPV: 45262400-5</b>		
53	KNR 2-05 0208/03		Konstrukcje wporcze pod urządzenia wentylacyjno – klimatyzacyjne – dach budynku głównego		
			4,04*4*33,70*1,02*0,001	t	0,555
			1,275*3*2*14,40*1,02*0,001	t	0,112
			0,52*4*20,69*1,02*0,001	t	0,044
			0,54*4*20,69*1,02*0,001	t	0,046
			0,22*0,25*0,01*8*7850*1,02*0,001	t	0,035
			0,22*0,22*0,008*8*7850*1,02*0,001	t	0,025
			razem	t	0,817
54	KNR 2-05 0208/03		Konstrukcje wporcze pod urządzenia klimatyzacyjne na dachu sali konferencyjnej		
			3,08*2*5,95 = 36,652		
			1,00*3*5,95 = 17,85		
			2*(0,46+0,50)*9,22 = 17,702		
			1,00*2*4,25 = 8,5		
			0,14*0,14*0,008*4*7850 = 4,924		
			0,13*0,13*0,005*4*7850 = 2,653		
			obmiar = 88,281		
			obmiar*1,02*0,001	t	0,09
			razem	t	0,09
55	KNR 2-05 9902/01		Materiały dodatkowe do montowanych konstrukcji różnych		
			4,04*4*33,70*1,02*0,001	t	0,555
			1,275*3*2*14,40*1,02*0,001	t	0,112
			0,52*4*20,69*1,02*0,001	t	0,044
			0,54*4*20,69*1,02*0,001	t	0,046
			0,22*0,25*0,01*8*7850*1,02*0,001	t	0,035
			0,22*0,22*0,008*8*7850*1,02*0,001	t	0,025
			3,08*2*5,95 = 36,652		
			1,00*3*5,95 = 17,85		
			2*(0,46+0,50)*9,22 = 17,702		
			1,00*2*4,25 = 8,5		
			0,14*0,14*0,008*4*7850 = 4,924		
			0,13*0,13*0,005*4*7850 = 2,653		
			obmiar = 88,281		
			obmiar*1,02*0,001	t	0,09
			razem	t	0,907

Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO POŁOŻONEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 W PIASECZNIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
56	KNNR 7 0904/02		Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowych	t	0,907
			<b>5. Roboty remontowe pomieszczenia kotłowni na potrzeby węzła ciepłego</b> <b>Kod CPV: 45400000-1</b>		
57	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit	m2	47,68
58	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	47,68
59	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - powyżej glazury	m2	48,906
			(3,57-2,00)*(4,58+5,82+0,66+2,91+0,66*2+0,32+0,29+0,60+1,14+3,44+1,14+1,85+2,63+0,95+3,50)	m2	48,906
			razem	m2	48,906
60	ZKNR C-2.1 0101/04		Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 5% w stosunku do powierzchni ściany	m2	48,906
61	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	48,906
62	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	47,68
			<b>6. Remont pomieszczeń biurowych</b>		
			<b>6.1. Roboty wykończeniowe - Parter</b> <b>Kod CPV: 45400000-1</b>		
63	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2	589,35
64	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	684,86
			pomieszczenia biurowe i socjalne oprócz sanitariatów i korytarzy	m2	-4,08
			684,86	m2	-4,08
			-4,08	m2	-87,35
			-87,35	m2	razem
				m2	589,35
65	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych sufitów farba akrylową	m2	589,35
66	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2	1.402,593
67	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	91,582
			pokoje i pom. socjalne	m2	98,39
			(5,65+9,82)*2*2,96	m2	35,698
			(5,67+10,14)*2*2,96+0,81*2,96*2	m2	60,988
			(2,70+3,33)*2*2,96	m2	60,68
			(5,80+3,90)*2*2,96+0,45*3,96*2	m2	65,594
			(5,90+3,90)*2*2,96+0,45*2,96*2	m2	79,92
			(5,78+3,90)*2*2,96+1,40*2,96*2	m2	50,971
			(2,80+3,95)*2*2,96*2	m2	82,406
			(2,80+5,81)*2*2,96	m2	40,611
			(2,80+4,16)*2*2,96*2	m2	65,061
			(2,70+4,16)*2*2,96	m2	47,182
			(5,85+5,14)*2*2,96	m2	47,301
			(2,83+5,14)*2*2,96	m2	63,936
			(2,85+5,14)*2*2,96	m2	27,232
			(5,66+5,14)*2*2,96	m2	-10,8
			(1,94+2,66)*2*2,96	m2	-23,4
			minus drzwi		
			-0,90*2,00*6		
			-0,90*2,0*13		



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO POŁOŻONEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 W PIASECZNI

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			komunikacja (5,86+7,52)*2*2,96 (2,52+1,70)*2*2,96 (1,60+17,66)*2*2,96 (5,99+3,90*2)*2,96 (2,58+2,70)*2*2,96 (7,12+5,80)*2*2,96 -0,90*2,0*13 minus okna -2,70*1,76*16 -5,84*2,30*2 -5,85*2,30 łąącznik (6,51+6,90)*2*2,44 -6,35*1,00 -6,60*1,47 sala (17,84+11,27)*2*3,55 (2,52+2,17)*2*3,55 -12,11*2,99 -2,00*2,10	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m2  m2 m2 m2 m2	79,21 24,982 114,019 40,818 31,258 76,486 -23,4  -76,032 -26,864 -13,455  65,441 -6,35 -9,702 206,681 33,299 -36,209 -4,2
			razem	m2	1.359,334
68	KNR K-04 0306/01		Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku  0,25*(2,70+1,76*2)*16 0,25*(5,84+2,30*2)*2 0,25*(5,85+2,30*2) 0,25*(6,35+1,00*2) 0,25*(6,60+1,47*2) 0,25*(12,11+2,99*2) 0,25*(2,00+2,10*2)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	24,88 5,22 2,613 2,088 2,385 4,523 1,55
			razem	m2	43,259
69	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych ścian farbą akrylową  1359,334 43,259	m2 m2	1.359,334 43,259
			razem	m2	1.402,593
70	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	684,86
71	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km  389,35*0,003 1402,593*0,003	m3 m3	1,168 4,208
			razem	m3	5,376
72	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 4)	m3	5,376
			<b>6.2. Roboty wykończeniowe - I piętro</b> <b>Kod CPV: 45400000-1</b>		
73	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2	354,66
74	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku  pomieszczenia biurowe i socjalne oprócz sanitariatów i korytarzy 435,48 -8,32	m2 m2	435,48 -8,32

Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO POŁOŻONEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 W PIASECZNI

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-8,23	m2	-8,23
			-64,27	m2	-64,27
			razem	m2	354,66
75	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych sufitów farba akrylową	m2	354,66
76	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2	1.102,633
77	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			pokoje i pom. socjalne		
			(5,78+5,72)*2*2,96	m2	68,08
			(5,78+3,90)*2*2,96	m2	57,306
			(2,78+4,39)*2*2,96	m2	42,446
			(2,88+5,87)*2*2,96	m2	51,8
			(2,79+4,16)*2*2,96	m2	41,144
			(2,79+3,84)*2*2,96	m2	39,25
			(5,89+4,15)*2*2,96+0,47*2*2,96+0,31*2,96*2	m2	64,054
			(5,86+4,15)*2*2,96+0,50*2,96*2	m2	62,219
			(2,74+4,15)*2*2,96	m2	40,789
			(2,80+6,15)*2*2,96*2	m2	105,968
			(5,70+3,93)*2*2,96	m2	57,01
			(2,80+4,13)*2*2,96*3	m2	123,077
			(2,93+4,13)*2*2,96+0,73*2,96*2	m2	46,117
			(2,87+4,13)*2*2,96+0,67*2,96*2	m2	45,406
			(2,90+4,25)*2*2,96*2	m2	84,656
			(2,80+4,13)*2*2,96	m2	41,026
			minus drzwi		
			-0,90*2,00*24	m2	-43,2
			-0,90*2,0*16	m2	-28,8
			komunikacja		
			(1,47+3,09)*2*2,96	m2	26,995
			(5,37+5,68)*2*2,96	m2	65,416
			(1,49+24,00)*2*2,96	m2	150,901
			(3,09+4,25*2)*2,96	m2	34,306
			(2,70+5,57*2)*2,96	m2	40,966
			-0,90*2,0*16	m2	-28,8
			minus okna		
			-2,70*1,71*27	m2	-124,659
			-1,46*1,50*2	m2	-4,38
			razem	m2	1.059,093
78	KNR K-04 0306/01		Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			0,25*(2,70+1,71*2)*27	m2	41,31
			0,25*(1,46+1,50*2)*2	m2	2,23
			razem	m2	43,54
79	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych ścian farba akrylową		
			1059,093	m2	1.059,093
			43,54	m2	43,54
			razem	m2	1.102,633
80	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	435,48
81	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			354,66*0,003	m3	1,064
			1102,633*0,003	m3	3,308

Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO POŁOŻONEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 W PIASECZNIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	4,372
82	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 4)	m3	4,372
			<b>6.3. Roboty wykończeniowe - II piętro</b> <b>Kod CPV: 45400000-1</b>		
83	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2	328,31
84	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			pomieszczenia biurowe i socjalne oprócz sanitariatów i korytarzy	m2	436,13
			436,13	m2	-8,70
			-8,70	m2	-8,23
			-8,23	m2	-90,89
			-90,89	m2	
			razem	m2	328,31
85	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych sufitów farbą akrylową	m2	328,31
86	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2	1.111,898
87	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			pokoje i pom. socjalne	m2	72,192
			(2,805+3,98)*2*2,66*2	m2	36,495
			(2,88+3,98)*2*2,66	m2	33,41
			(2,30+3,98)*2*2,66	m2	60,967
			(5,84+4,00)*2*2,66+1,04*2,66*2+0,58*2,66*2	m2	58,041
			(5,88+4,00)*2*2,66+0,60*2,66*2+0,43*2,66*2	m2	36,256
			(2,88+3,935)*2*2,66	m2	35,777
			(2,79+3,935)*2*2,66	m2	56,818
			(5,70+4,04)*2*2,66+0,94*2,66*2	m2	45,167
			(2,80+5,69)*2*2,66	m2	37,293
			(2,90+4,11)*2*2,66	m2	40,485
			(2,90+4,11)*2*2,66+0,60*2,66*2	m2	36,761
			(2,80+4,11)*2*2,66	m2	40,432
			(2,80+4,11)*2*2,66+0,69*2,66*2	m2	40,592
			(2,92+4,11)*2*2,66+0,60*2,66*2	m2	37,16
			(2,875+4,11)*2*2,66	m2	37,293
			(2,90+4,11)*2*2,66	m2	40,964
			(2,90+4,11)*2*2,66+0,69*2,66*2	m2	40,698
			(2,85+4,11)*2*2,66+0,69*2,66*2	m2	48,625
			(5,70+3,44)*2*2,66	m2	40,166
			(2,80+4,09)*2*2,66+0,66*2,66*2	m2	37,08
			(2,88+4,09)*2*2,66	m2	41,097
			(2,885+4,09)*2*2,66+0,75*2,66*2	m2	45,672
			(2,805+5,78)*2*2,66	m2	
			minus drzwi		
			-0,90*2,00*28	m2	-50,4
			-0,90*2,0*18	m2	-32,4
			komunikacja		
			(1,45+9,10)*2*2,66	m2	56,126
			(2,29+5,70)*2*2,66	m2	42,507
			(1,44+27,10)*2*2,66	m2	151,833
			(3,14+4,47*2)*2,66	m2	32,133
			(5,90*2+2,70)*2,66	m2	38,57
			-0,90*2,0*18	m2	-32,4
			minus okna		
			-2,70*1,70*27	m2	-123,93
			-2,30*1,70	m2	-3,91

Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO POŁOŻONEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 W PIASECZNIKU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-3,14*2,66	m2	-8,352
			-1,46*1,44*2	m2	-4,205
			razem	m2	1.065,013
88	KNR K-04 0306/01		Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			0,25*(2,70+1,70*2)*27	m2	41,175
			0,25*(2,30+1,70*2)	m2	1,425
			0,25*(3,14+2,66*2)	m2	2,115
			0,25*(1,46+1,44*2)*2	m2	2,17
			razem	m2	46,885
89	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych ścian farbą akrylową		
			1065,013	m2	1.065,013
			46,885	m2	46,885
			razem	m2	1.111,898
90	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	436,13
91	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			328,31*0,003	m3	0,985
			1111,898*0,003	m3	3,336
			razem	m3	4,321
92	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 4)	m3	4,321
			<b>6.4. Roboty wykończeniowe - III piętro</b>		
			<b>Kod CPV: 45400000-1</b>		
93	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2	338,31
94	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			pomieszczenia biurowe i socjalne oprócz sanitariatów i korytarzy		
			436,13	m2	436,13
			-8,30	m2	-8,3
			-8,00	m2	-8
			-81,52	m2	-81,52
			razem	m2	338,31
95	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych sufitów farbą akrylową	m2	338,31
96	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2	1.268,236
97	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			pokoje i pom. socjalne		
			(2,80+3,98)*2*2,85	m2	38,646
			(2,85+3,98)*2*2,85	m2	38,931
			(2,75+3,98)*2*2,85	m2	38,361
			(2,30+3,98)*2*2,85	m2	35,796
			(2,85+3,92)*2*2,85+0,66*2*2,85	m2	42,351
			(2,89+3,92)*2*2,85	m2	38,817
			(5,95+3,92)*2*2,85+0,35*2*2,85	m2	58,254
			(2,81+3,92)*2*2,85	m2	38,361
			(2,79+3,92)*2*2,85	m2	38,247
			(2,80+3,92)*2*2,85	m2	38,304

Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO POŁOŻONEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 W PIASECZNIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			(2,80+3,20)*2*2,85	m2	34,2
			(2,80+6,87)*2*3,15	m2	60,921
			(2,90+4,07)*2*3,15*2	m2	87,822
			(2,80+4,07)*2*3,15*2	m2	86,562
			(2,90+3,97)*2*3,15+0,57*3,15*2	m2	46,872
			(2,90+4,14)*2*3,15*2	m2	88,704
			(2,90+4,29)*2*3,15+0,40*3,15*2	m2	47,817
			(2,85+4,29)*2*3,15	m2	44,982
			(2,90+3,52)*2*3,15	m2	40,446
			(2,68+3,52)*2*3,15	m2	39,06
			(2,80+4,29)*2*3,15	m2	44,667
			(2,88+4,29)*2*3,15	m2	45,171
			(2,89+4,13)*2*3,15	m2	44,226
			(2,80+6,09)*2*3,15	m2	56,007
			minus drzwi		
			-0,90*2,00*8	m2	-14,4
			-0,90*2,0*25	m2	-45
			komunikacja		
			(1,45+9,15)*2*2,44	m2	51,728
			(2,26+5,68)*2*2,44	m2	38,747
			(1,46+27,05)*2*2,44	m2	139,129
			(5,90*2+2,70)*2,44	m2	35,38
			(3,14+4,47*2)*2,44	m2	29,475
			-0,90*2,0*25	m2	-45
			minus okna		
			-2,70*1,73*27	m2	-126,117
			-2,30*1,73	m2	-3,979
			-3,14*2,66	m2	-8,352
			-1,46*1,44*2	m2	-4,205
			razem	m2	1.220,931
98	KNR K-04 0306/01		Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			0,25*(2,70+1,73*2)*27	m2	41,58
			0,25*(2,30+1,73*2)	m2	1,44
			0,25*(3,14+2,66*2)	m2	2,115
			0,25*(1,46+1,44*2)*2	m2	2,17
			razem	m2	47,305
99	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych ścian farbą akrylową		
			1220,931	m2	1.220,931
			47,305	m2	47,305
			razem	m2	1.268,236
100	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podtóg folią	m2	436,13
101	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			328,31*0,003	m3	0,985
			1268,236*0,003	m3	3,805
			razem	m3	4,79
102	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 4)	m3	4,79
			<b>6.5. Sufity podwieszone</b>		
			<b>Kod CPV: 45400000-1</b>		
103	KNR 4-01 0429/06		Rozbiórka sufitów podwieszonych		

**Tabela przedmiaru robót**

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO POŁOŻONEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 W PIASECZNIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			parter		
			34,08+87,35+23,30	m2	144,73
			I p		
			64,27+37,29	m2	101,56
			II p		
			90,89	m2	90,89
			III p		
			81,52	m2	81,52
			razem	m2	418,7
104	KNR-W 2-02 2702/01		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych systemowych z niewidocznymi listwami	m2	418,7