



2. Pierścień ronda




PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PIERŚCIENIA		
NR	OPIS TECHNOLOGICZNY	GRUBOŚĆ
1	warstwa ścierna z kostki kamiennej 15/17 fugowana zaprawą z żywlc	16 cm
2	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	5 cm
3	mieszanka związana cementem C8/ 10	min. 20 cm
4	podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4(E2=100 Mpa)	15 cm
	podłoże G1	
	w przypadku podłoża G2-G4 dodatkowe warstwy wg opisu techn.	


3. Opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej z oporem



4. Obrzeże betonowe 8x30 na krawędzi chodnika




5. Połączenie nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika







PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA		
NR	OPIS TECHNOLOGICZNY	GRUBOŚĆ
1	warstwa z kostki betonowej	8 cm
2	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
3	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C90/3	10 cm
4	warstwa odsączająca	10 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI		
NR	OPIS TECHNOLOGICZNY	GRUBOŚĆ
1	warstwa ścierna AC 11S	5 cm
2	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C90/3	15 cm
3	warstwa odsączająca	10 cm

6. Opaska pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową



PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA OPASKI		
NR	OPIS TECHNOLOGICZNY	GRUBOŚĆ
1	warstwa z kostki betonowej	8 cm
2	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
3	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C90/3	10 cm
4	warstwa odsączająca	10 cm

Inwestor:		 <b>Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno</b> ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno		
Biuro projektowe:		 <b>EUROSTRADA</b> Sp. z o.o. 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Przyjacielska 2C, Chylce tel. (22) 644-87-62, e-mail: biuro@eurostrada.pl		
Nazwa obiektu:		Adres obiektu:		
Budowa drogi gminnej DP-3/1 od projektowanego węzła „Antoninów” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Jemioły w Woli Gołkowskiej (wraz z ww. skrzyżowaniem).		woj. mazowieckie pow. piaseczyński gm. Piaseczno		
Branża: DROGI		Etap: Projekt wykonawczy		
Funkcja w zespole:	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	Wojciech Parciński	drogi	Wa-836/94	
Opracował:	Daniel Kopyt	drogi		
Sprawdzający:	Robert Twardowski	drogi	MAZ/0359/POOD/08	
Nazwa rysunku:		Rewizja 00		Skala: 1:20
Detale		Data: 11.2016		Nr rys.: 9,2